

ข้อมูลประกอบประมาณราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
ราคาน้ำมันดีเซล 29.00 - 29.99 บาท

โครงการ	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอย สามพันนาม (ต่อจากโครงการเดิมปี 61) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 435เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,175 ตารางเมตร ลงลูกรังรองพื้นทางหนา 0.10 เมตร และลงหินคลุกพื้นทางหนา 0.15 เมตร
เจ้าของโครงการ	กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.(ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM.THICK)

ปริมาณงานASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	208.93	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 9 กม.	80	21.49 = 38.86 บาท/ตัน
	อุปกรณ์	ค่าขนส่ง
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	= 250,000/10,000	= 25.00 บาท/ตัน
ค่ายางAC(จากตารางที่ 19,223.30 บาท/ตัน		= 999.61 บาท/ตัน
ราคายาง		
ค่าหินผสมระยะทาง 21 ก	0.74 45.84 170.00	159.72 บาท/ตัน
	ตัวคูณ ค่าขนส่ง ราคาหิน	
0.48x(ราคาหินฝุ่นที่แหล่ง)+0.15x(ราคาหิน3/4"ที่แหล่ง)+0.27x(ราคาหิน1/2"ที่แหล่ง)+0.10x(ราคาหิน3/8"ที่แหล่ง)		
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรี	=	372.43 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง L/4 = 0.093 กม.	=	0.42 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา 4 ซม	=	111.30 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ	11.88 บาท/ตร.ม	
ตัวแปร	0.9	
พื้นที่	10.41 ตรม/ตัน	
ค่าใช้จ่ายรวม	1,707.34	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน(1,608.80/10.41)	164.01	บาท/ตร.ม
6 งานตีเส้นจราจร Thermoplastic Paint	280.00	บาท/ตร.ม.