

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยปิ่นทอง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือด้า ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยปิ่นทอง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือด้า ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๒๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลำดับที่ ๒๖ หน้า ๓๔

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๙๗๖๙ ลองจิจูด ๙๙.๘๐๕๐๕

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๙๕๗๖ ลองจิจูด ๙๙.๘๐๕๔๓

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

เป็นเงิน จำนวน ๕๑๖,๔๕๙.๖๔ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทหกสิบสี่สตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๖.๑ นายรัชพล เสือสอาด

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นางสาวรุ่งทิวา ชูแก้ว

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

๖.๓ นายวรวิทย์ สุกสี

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

### หมายเหตุ

\* ผู้บริหารได้อนุมัติราคาากลาง จำนวน ๕๑๖,๔๕๙.๖๔ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทหกสิบสี่สตางค์) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

\* บัญชีประมาณการราคาากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

รายงานผลราคากลางค่างานก่อสร้าง  
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  
 ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๙

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย ปั่นทอง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕ เมตร  
 หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร  
 เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือด้า ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
 แบบเลขที่ -  
 ประมาณการตามแบบ ปร.๔  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๑.๐๐ - ๓๑.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๕๑๖,๔๕๙.๖๔	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
	เงื่อนไซ		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป		๕๑๖,๔๕๙.๖๔	
	คิดเป็นเงินเพียง	๕๑๖,๔๕๙.๖๔	
ตัวอักษร	ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทหกสิบสี่สตางค์		

( ลงชื่อ ) .....กรรมการ  
 (นางสาวรุ่งทิวา ชูแก้ว)  
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

( ลงชื่อ ) .....กรรมการ  
 ( นายวรวิทย์ สุกสี )  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 ( นายรัชพล เสือสอาด )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย ปิ่นทอง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕ เมตร  
 หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตารางเมตร ให้หักลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F <sub>N</sub> (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub> (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานกรูยทางขนาดเบา	๘๘๑.๐๐	ตร.ม.	๑.๕๕๐.๓๔		๑.๓๖๔๒	๒.๓๗๔	๒,๑๑๔.๙๗	
๒	งานผิวจราจรคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร	๔๑.๒๕	ลิป.ม.	๖๕๔.๒๑		๑.๓๖๔๒	๘๙๒.๔๗	๓๖,๘๑๔.๕๒	
	๒.๑ งานทรายรองพื้นได้ผิวคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร	๘๒๕.๐๐	ตร.ม.	๓๙๕.๗๕		๑.๓๖๔๒	๕๓๙.๘๙	๔๔๕,๔๐๖.๑๕	
	๒.๒ งานคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร	๑๕.๐๐	ม.	๑๔๖.๘๐		๑.๓๖๔๒	๒๐๐.๒๖	๓,๐๐๓.๙๑	
	๒.๓ Expansion Joint	๖๐.๐๐	ม.	๑๔๐.๔๔		๑.๓๖๔๒	๑๙๑.๕๙	๑๑,๔๙๕.๒๙	
	๒.๔ Contraction Joint	๑๖๕.๐๐	ม.	๕๓.๔๗		๑.๓๖๔๒	๓๒.๙๕	๑๒,๐๓๖.๓๖	
๓	งานให้ทางหินคลุก								
	๓.๑ หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร	๑๓.๒๐	ลิป.ม.	๔,๐๙๖.๔๙		๑.๓๖๔๒	๔๒๓.๓๗	๕,๕๘๘.๔๓	
	<b>รวมยอด</b>			๓๗๘,๕๘๐.๕๙			๒,๓๒๒.๙๐	๕๑๖,๔๕๙.๖๔	
	<b>รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น</b>							๕๑๖,๔๕๙.๖๔	

(ลงชื่อ) .....กรรมการ  
 (นางสาวรุ่งทิวา ชูแก้ว)  
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ  
 ( นายรัชพล เสือสอาด )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) .....กรรมการ  
 ( นายวรวิทย์ สุกสี )  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ