



**ผลราคากลางค่างานก่อสร้าง**  
**ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ**  
**ข้อบัญญัติเพิ่มเติมปี 2557**

โครงการ งานขยายเขตวางท่อประปา PVC Ø 3" ชั้น 8.5 ชนิดบานปลาย ความยาว 1,000 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือดำ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
 เจ้าของงาน กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ  
 แบบเลขที่ -  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558


ลำดับที่	รายการ	รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	131,601.12	1.3365	175,884.90	Factor F เงินล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			175,884.90	
	คิดเป็นเงินเพียง			175,800	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน				

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายชนรมณู มากภิรมย์)

วิศวกรโยธา 5

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)

นายช่างโยธา 6

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายชวินโรจน์ รุ่งเสื่อสอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง 8

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ งานขยายวางท่อประปา PVC Ø 3" ชั้น 8.5 ชนิดบานปลาย ความยาว 1,000 เมตร  
 สถานที่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือดำ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
 ประมาณราคามือวันที่ 14 สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ท่อประปา PVC Ø 3" ชั้น 8.5 ชนิดบานปลาย	253.00	ท่อน	347.60	87,942.80	-	-	87,942.80	เพื่อ 1%
2	ท่อประปา PVC Ø 3/4" ชั้น 8.5	3.00	ท่อน	46.64	139.92	-	-	139.92	
3	ข้องอ 90 PVC Ø 3"	8.00	อัน	82.00	656.00	-	-	656.00	
4	สามทาง PVC Ø 3" ลด 3/4"	16.00	อัน	103.00	1,648.00	-	-	1,648.00	
5	CAP อุด PVC Ø 3"	1.00	อัน	58.00	58.00	-	-	58.00	
6	CAP อุด PVC Ø 3/4"	16.00	อัน	4.40	70.40	-	-	70.40	
7	บอลวาล์ว PVC Ø 3"	1.00	อัน	280.00	280.00	-	-	280.00	
8	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1.00 กก.	4.00	กระป๋อง	434.00	1,736.00	-	-	1,736.00	
9	งานชุดดินและถมดินโดยเครื่องจักร	1.00	งาน	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
10	ค่าแรงวางท่อ	1,000.00	เมตร	-	-	27.07	27,070.00	27,070.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง				92,531.12		27,070.00	131,601.12	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายชวินโรจน์ รุ่งเสด็จอาด )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง 8

( นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม )  
 นายช่างโยธา 6

( นายชรรณบุญ มากภิรมย์ )  
 วิศวกรโยธา 5

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*