

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเลียบบายพาส ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 56 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 224 ตารางเมตร

ลงลูกรังรองพื้นทางหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรวยทางขนาดเบา	257.60	ตร.ม.	1.74	448.22	1.3624	2.37	610.66	
2	งานลูกรัง	38.64	ลบ.ม.	118.59	4,582.32	1.3624	161.57	6,242.95	
	2.1 ดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	38.64	ลบ.ม.	55.66	2,150.70	1.3624	75.83	2,930.12	
	2.2 บดอัดเรียบ								
3	งานผิวจราจรคอนกรีต ทน 0.15 เมตร	224.00	ตร.ม.	415.78	93,133.60	1.3624	566.45	126,885.22	
	3.1 งานคอนกรีต ทน 0.15 เมตร	20.00	ม.	60.96	1,219.15	1.3624	83.05	1,660.97	
	3.2 Expansion Joint								
4	งานไหล่ทางหินคลุก	6.72	ลบ.ม.	191.16	1,284.60	1.3624	260.44	1,750.13	
	4.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร								
	รวมยอด				102,818.59		1,149.71	140,080.05	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							140,080.05	

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง (นางอนุกุล กระจับเงิน) (นางมลเทียน เจริญชัย)

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง (นางมลเทียน เจริญชัย) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (นายธรรมบุญ มากภิรมย์) วิศวกรโยธาชำนาญการ