

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายอำนวยการ ๑/๑๑ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองทอง ตำบลหินเหล็กไฟ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๔๘๓,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายอำนวยการ ๑/๑๑ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองทอง ตำบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

- ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๖๓๓๕๐ ลองจิจูด ๙๙.๘๗๘๐๑
- ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๖๔๘๒ ลองจิจูด ๙๙.๘๗๘๒๘

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

จำนวนเงิน ๔๘๑,๗๗๑.๙๗ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายรัชพล เสือสอาด	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวรวิทย์ สุกสี	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.๓ นางมณฑิยา เจริญ	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคากลาง จำนวนเงิน จำนวนเงิน ๔๘๑,๗๗๑.๙๗ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

* บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th

สรุปผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
จ่ายขาดเงินสะสม ปี 67

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย.อำนวยการผล ๑/๑๑ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองทอง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.๔

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๔๗๗,๑๑๕.๒๒	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
๕	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ถาวร)	๓,๒๗๓.๘๓	
๖	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ชั่วคราว)	๑,๓๘๒.๙๓	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป		๔๘๑,๗๗๑.๙๗	
	คิดเป็นเงินเพียง	๔๘๑,๗๗๑.๙๗	
ตัวอักษร	สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์		

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมลเทียน เชิงชั้น)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิทย์ สุกสี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายรัชพล เสือสอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ.อำนวยความสะดวก ๑/๑๑ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ให้เส้นทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

สัญญาที่ ๙ บ้านหนองตอ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_N (บาท)	ราคาต่อหน่วย $x F_N$ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานกรูยทางขนาดเบ	๘๙๖.๐๐	ตร.ม.	๑.๗๗	๑,๕๕๕.๙๒	๑.๓๖๔๒	๒,๔๑๕	๒,๑๖๓.๕๑	
๒	งานผิวจราจรคอนกรีต หน้า ๐.๑๕ เมตร								
	๒.๑ งานทรายรองพื้นใต้คอนกรีต หน้า ๐.๐๕ เมตร	๔๐.๐๐	ลบ.ม.	๖๕๕.๒๑	๒๖,๑๖๘.๔๐	๑.๓๖๔๒	๘๙๒.๔๗	๓๕,๖๙๘.๙๓	
	๒.๒ งานคอนกรีต หน้า ๐.๑๕ เมตร	๘๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓๖๘.๗๐	๒๙๕,๙๖๑.๖๐	๑.๓๖๔๒	๕๐๒.๙๘	๔๐๒,๓๘๖.๖๑	
	๒.๓ Expansion Joint	๑๕.๐๐	ม.	๑๔๘.๑๑	๒,๒๒๑.๖๘	๑.๓๖๔๒	๒๐๒.๐๕	๓,๐๓๐.๘๒	
	๒.๔ Contraction Joint	๖๕.๐๐	ม.	๑๔๑.๘๘	๙,๒๒๒.๔๖	๑.๓๖๔๒	๑๙๓.๕๖	๑๒,๕๘๑.๒๘	
	๒.๕ Longitudinal Joint	๑๖๐.๐๐	ม.	๕๕.๙๓	๘,๙๔๘.๙๖	๑.๓๖๔๒	๗๖.๓๐	๑๒,๒๐๘.๑๗	
๓	งานไหล่ทางหินคลุก								
	๓.๑ หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร	๑๙.๒๐	ลบ.ม.	๓๔๕.๓๖	๖,๖๓๐.๙๑	๑.๓๖๔๒	๔๗๑.๑๔	๙,๐๔๕.๘๙	
	รวมยอด				๓๔๙,๗๓๙.๙๓		๒,๓๔๐.๙๒	๔๗๗,๑๔๕.๒๒	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							๔๗๗,๑๔๕.๒๒	

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นามลงเขียน) กรรมการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายรัชพล เสือสะอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรวิทย์ สุทธิ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายจำนวนเล ๑/๑๑ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐ เมตร
หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ที่เอกชนกรีดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ให้ส่งทางถึงเทศบาลฯ ภายใน ๐.๓๐ เมตร
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์เหล็กไฟ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ บ้านหนอง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
แบบเลขที่ -
ประมาณการตามแบบ ประ.๔
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

[illegible]

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางมลเทียน เสงี่ยม)

(ลงชื่อ).....
(นายรัชพล เสือสอาด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรวิทย์ สกสี)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

วิศวกรรมโยธาปฏิบัติการ

[illegible]

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางมลเทียน เริงขัน)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายรัชพล เสือสอาด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรวิทย์ สุกสี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ