

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและฝาดตะแกรงเหล็ก ซอยพวงพยอม หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๓๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและฝาดตะแกรงเหล็ก ซอยพวงพยอม หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดปากภายในกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร ความยาว ๗๐.๐๐ เมตร พร้อมฝาดปิดตะแกรงเหล็ก สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลำดับที่ ๑ หน้า ๑ (กองช่าง)

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๖๖๘๙ ลองจิจูด ๙๙.๘๙๒๗๒

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๖๗๐๕ ลองจิจูด ๙๙.๘๙๓๓๔

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เป็นเงิน จำนวน ๓๑๓,๘๙๙.๔๑ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๖.๑ นางจิราพร รอดภัย

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๖.๒ นางสาวทับทิม แสงงาม

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๖.๓ นายวรวิทย์ สุกสี

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคาากลาง จำนวนเงิน ๓๑๓,๘๙๙.๔๑ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

* บัญชีประมาณการราคาากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.sprocurement.go.th

รายงานผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๗

โครงการ งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพวงพยอม
ขนาดปากภายในกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๕ เมตร ความยาว ๗๐ เมตร พร้อมฝาดระแนงเหล็ก
พร้อมบ่อพักขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ และฝาดระแนงเหล็ก
เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
แบบเลขที่ -
ประมาณการตามแบบ ปร.๔
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๓๑๓,๘๙๙.๔๑	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
	เงินโอน		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๑๓,๘๙๙.๔๑	
	คิดเป็นเงินเพียง	๓๑๓,๘๙๙.๔๑	
ตัวอักษร	สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์		

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวทับทิม แสงงาม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิทย์ สุกสี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อมูลประกอบประมาณราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
ราคารับประกันเงิน B๗ ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท

โครงการ งานก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพวงพยอม
ขนาดปากภายในกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร ความยาว ๗๐ เมตร พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก
พร้อมบ่อพักขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ และฝาปิดตะแกรงเหล็ก
เจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

๑ งานวางระบายน้ำคอนกรีต

๑.๑ งานขุดดิน (ขุดร่อนน้ำโดยเครื่องจักร)	๐.๓๓๐๐	ลบ.ม.	@	๒๒.๒๐	๗.๓๓	บาท
๑.๒ งานคอนกรีตโครงสร้าง Streng ๒๔๐ ksc.(Cube)	๐.๑๕	ลบ.ม.	@	๒,๐๘๘.๖๘	๓๑๓.๓๐	บาท
๑.๓ เหล็ก RB Ø ๙ mm.	๙.๐๐	กก.	@	๒๖.๓๔	๒๓๗.๐๒	บาท
๑.๔ ลวดผูกเหล็กเบอร์ ๑๘	๐.๒๗	กก.	@	๔๕.๗๙	๑๒.๓๖	บาท
๑.๕ งานไม้แบบ	๑.๒๘	ตร.ม.	@	๓๑๑.๔๖	๓๙๘.๖๗	บาท
๑.๖ เหล็กฉาก L๕๐x๕๐x๔mm.	๒.๐๐	ม.	@	๘๑.๓๑	๑๖๒.๖๒	บาท
๑.๗ ทาสีกันสนิม	๐.๔๐	ตร.ม.	@	๕๘.๐๐	๒๓.๒๐	บาท

ค่างานต้นทุนวางระบายน้ำ

๑,๑๕๔.๕๐ บาท/เมตร

๒ งานทำฝาดตะแกรงเหล็ก ขนาด ๑.๐๐x๐.๓๘ m.

เหล็กแบน ขนาด ๒" หนา ๖ mm.รวมค่าแรง	๑๓.๑๙	ม.	@	๘๖.๕๐	๑,๑๔๐.๙๔	บาท
ค่าเชื่อม	๑๖๒.๐๐	จุด	@	๕.๐๐	๘๑๐.๐๐	บาท
สีกันสนิม	๑.๓๐	ตร.ม.	@	๕๘.๐๐	๗๕.๔๐	บาท

รวมต้นทุนงานทำฝาดตะแกรงเหล็ก ขนาด ๑.๐๐x๐.๓๘ m.

๒,๐๒๖.๓๔ บาท/เมตร

๓ งานบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๔๐ ม. รวมงานเสริมปากบ่อพัก

ราคาบ่อพัก สำเร็จรูป					๒,๕๐๐.๐๐	บาท
ค่าขนส่งที่ระยะ	๕	กม.			-	บาท/บ่อ
ค่าวาง+ค่ายาแนว+กัลบดิน					๑๔๐.๐๐	บาท
ขุดดินและปรับพื้น	๐.๔๙	ลบ.ม.	@	๒๒.๒	๑๐.๘๘	บาท
คอนกรีตโครงสร้างรวมค่าแรง Streng ๒๔๐ ksc.(Cube)	๐.๐๙๖	ลบ.ม.	@	๒,๐๘๘.๖๘	๒๐๐.๕๑	บาท
เหล็กเสริม RB ๙ มม.	๒.๕๙	กก.	@	๒๖.๓๓๖	๖๘.๒๑	บาท
เหล็กฉากขนาด ๕๐ x ๕๐ หนา ๔ mm. รวมค่าแรง	๒.๔	ม.	@	๘๑.๓๑	๑๙๕.๑๔	บาท
ลวดผูกเหล็ก	๐.๑๓	กก.	@	๔๕.๗๙	๕.๙๕	บาท
ไม้แบบ รวมค่าแรง	๑.๙๒	ตร.ม.	@	๓๑๑.๔๖	๕๙๘.๐๐	บาท

ค่างานต้นทุนเสริมปากบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป

๓,๗๑๘.๗๐ บาท/บ่อ

๔ งานทำฝาดบ่อพัก ตะแกรงเหล็ก ขนาด ๐.๖๘x๐.๖๘ m.

เหล็กแบนขนาด ๒" หนา ๖.๐ mm.รวมค่าแรง	๑๐.๒	ม.	@	๘๖.๐๐	๘๗๗.๒๐	บาท
ค่าเชื่อม	๗๘	จุด	@	๕.๐๐	๓๙๐.๐๐	บาท
สีกันสนิม	๒.๒๕	ตร.ม.	@	๕๘.๐๐	๑๓๐.๕๐	บาท

ค่างานต้นทุนฝาดตะแกรงเหล็กปิดบ่อพัก

๑,๓๙๗.๗๐ บาท/บ่อ

๔ งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม(REMOVE OF EXISTING CONCRET PEAVMENT)

คิดจากความหนาคอนกรีต			=	๑๕.๐๐	ซม.	
ปริมาตรคอนกรีต			=	๐.๑๕	ลบ.ม./ตร.ม.	
ส่วนขยาย	๐.๑๕	X	๑.๗	=	๐.๒๕๕	ลบ.ม.
ค่าหุบกอนกรีต = ๔๐๐ บาท/ลบ.ม.			=			
ค่าหุบกอนกรีต	๐.๒๕๕	X	๔๐๐	=	๑๐๒	บาท/ตร.ม
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อม (หินผุ- ดันและตัก)	๐.๒๕๕	X	๔๑.๒๖	=	๑๐.๕๒	บาท/ตร.ม
ขนทิ้ง ๒ กม.	๐.๒๕๕	X	๑๔.๑๖	=	๓.๖๑	บาท/ตร.ม
รวม			=	๑๑๖.๑๓	บาท/ตร.ม	
ค่างานต้นทุน			=	๑๑๖.๑๓	บาท/ตร.ม	