

สรุปผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
(ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 (ต่อจากโครงการเดิม) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 175 เมตร
ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร
ลงหินคลุกรองพื้นทางหนา 0.15 เมตร

เจ้าของโครงการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 11 บ้านตอกฤๅ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่-


ประมาณการตามแบบปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 25.00 - 25.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	
2	ประเภทงานทาง	521,330.02	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า 0%		
	เงินประกันผลงาน 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
สรุป		521,330.02	
	คิดเป็นเงินเพียง	521,300.00	
ตัวอักษร	ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน		

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนุกุล กระจับเงิน)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางมลเทียน เชิงชั้น)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

นางสาว..... กรรมการกำหนดราคากลาง
 (ลงชื่อ).....
 (นางมณฑิลา เชื้อจันทร์)
 หัวหน้างานธุรการปฏิบัติงาน

(นายอนุกุล กระจับเงิน)
 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ข้อมูลประกอบประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2561

ราคาน้ำมันดีเซล 25.00 - 25.99 บาท

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 6 (ต่อจากโครงการเดิม) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 175 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร ลงหินคลุกรองพื้นทางหนา 0.15 เมตร
เจ้าของโครงการ	กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอดำรงวิทย จังหัดประจวบคีรีขันธ์

1 งานวางป่าขุดตอ

งานกรุยทางขนาดเบา	1.67	บาท/ตร.ม.
-------------------	------	-----------

2 งานหินคลุกพื้นทาง

ค่าวัสดุที่แหล่ง	150.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน)	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง18.00..... กิโลเมตร	60.01	บาท/ลบ.ม.
รวมค่าวัสดุและขนส่งถึงหน้างาน	210.01	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว (หินคลุก) 210.01x1.50	310.22	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	83.44	บาท/ลบ.ม.
รวมค่าต้นทุน	393.66	บาท/ลบ.ม.

3 Portland Cement Concrete Pavement15.....Cm.Thick

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ DWG.No.TS-401 หรือ 402 Panel Size	4.00x10.00	ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ	700.00	ตร.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าผสม	1,950.00	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	40.00	ตร.ม.
ค่าคอนกรีต 6.00 ลบ.ม. @ 1,950 บาท/ลบ.ม.	= 11,700.00	บาท
ทรายถมรองพื้น 2.00 ลบ.ม. @ 541.13 บาท/ลบ.ม.	= 1,082.26	บาท
ค่าเหล็กเสริม Wire mesh 6 mm.@ 0.20 # 40 ตร.ม. @ 60.00	= 2,400.00	บาท
ค่าวางเหล็กเสริม Wire mesh 6 mm.@ 0.20 # 40 ตร.ม. @ 5.00	= 200.00	บาท
ค่าแบบ 10 ม. @ 20.60	= 206.00	บาท
ค่าลงทราย 2.00 ลบ.ม. @ 99.00	= 198.00	บาท
ค่าเทคอนกรีต 6.00 ลบ.ม. @ 306.00	= 1,836.00	บาท
ค่าบ่ม - ตร.ม. @ -	-	
ค่าใช้จ่ายรวม	17,622.26	บาท
ค่างานต้นทุน	440.56	บาท/ตร.ม.