

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์ ๘/๒ หมู่ที่ ๙ บ้านขนทอง ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๗๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์ ๘/๒ หมู่ที่ ๙ บ้านขนทองตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๑๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๑๖๓.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ลำดับที่ ๔ หน้า ๕ (กองช่าง)

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๕๘๙๓ ลองจิจูด ๙๙.๘๘๘๘๘

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๕๗๔๗ ลองจิจูด ๙๙.๘๘๘๘๕

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๙

เป็นเงิน จำนวน ๘๓๖,๘๙๐.๒๕ บาท (แปดแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายรัชพล เสือสอาด

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นางสาวรุ่งทิwa ซูแก้ว

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

๖.๓ นายวรวิทย์ สุกสี

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคากลาง จำนวน ๘๓๖,๘๙๐.๒๕ บาท (แปดแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์) เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

* บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.sprocurement.go.th

สรุปผลราคาค่างานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๙

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไรแลนด์ ๘/๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๑๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร
 พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๑๖๓ เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิดตะแกรงเหล็ก
 เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองตอง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 แบบเลขที่ -
 ประมาณการตามแบบ ปร.๔
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙

ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๕๐.๐๐ - ๕๐.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๘๓๖,๘๙๐.๒๕	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป		๘๓๖,๘๙๐.๒๕	
	คิดเป็นเงินเพียง	๘๓๖,๘๙๐.๒๕	
ตัวอักษร	แปดแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์		

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวรุ่งทิวา ชูแก้ว)
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายวรวิทย์ สุขสี)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายรัชพล เลือสอาด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยไร่แลนด์ ๘/๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๑๕ ตารางเมตร ให้ส่งลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร
 ปริมาณทางทรายบดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๑๖๓ เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิดตะแกรงเหล็ก
 สถานีก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ บ้านหนอง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x FN (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานกรูยทางขนาดเบา	๙๗๘.๐๐	ตร.ม.	๑,๙๓๖.๔๔		๑,๓๖๔๒	๒,๗๐๑.๖๙		
๒	งานผิวจราจรคอนกรีต ทน ๐.๑๕ เมตร								
	๒.๑ งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต ทน ๐.๐๕ เมตร	๔๐.๗๕	ลบ.ม.	๒๖,๖๕๙.๐๖		๑,๓๖๔๒	๕๔๘,๖๖๒.๒๙		
	๒.๒ งานคอนกรีต ทน ๐.๑๕ เมตร	๘๑๕.๐๐	ตร.ม.	๓๒๘,๙๘๕.๓๕		๑,๓๖๔๒	๑,๑๑๖,๖๐๑.๘๑		
	๒.๓ Expansion Joint	๑๕.๐๐	ม.	๒,๒๔๗.๙๑		๑,๓๖๔๒	๓,๐๖๖.๖๐		
	๒.๔ Contraction Joint	๖๕.๐๐	ม.	๙,๓๕๐.๓๐		๑,๓๖๔๒	๘๘,๗๕๕.๖๘		
	๒.๕ longitudinal Joint	๑๖๓.๐๐	ม.	๙,๒๖๙.๕๕		๑,๓๖๔๒	๒๒,๖๔๕.๕๑		
๓	งานไหล่ทางหินคลุก								
	๓.๑ หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร	๓๒.๖๐	ลบ.ม.	๑๑,๕๕๔.๐๙		๑,๓๖๔๒	๑๕,๗๖๒.๐๙		
๔	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขึ้น ๓ ๑.๔๐ ม.								
	๔.๑ งานวางท่อ คสล. ๑ ๐.๔๐ ม.	๑๕๓.๐๐	ท่อ	๑๓๔,๓๕๑.๘๙		๑,๓๖๔๒	๑,๘๓๖,๒๘๒.๘๕		
	๔.๒ บ่อพัก คสล. สำหรับท่อ ๑ ๐.๔๐ ม.	๑๖.๐๐	บ่อ	๖๑,๒๒๘.๙๙		๑,๓๖๔๒	๘๓,๕๒๘.๕๙		
	๔.๓ ฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อพัก	๑๖.๐๐	ฝา	๒๗,๘๖๒.๖๕		๑,๓๖๔๒	๓๘,๐๓๗.๑๔		
	รวมยอด			๖๑๓,๔๖๕.๙๕			๘๓๖,๘๙๐.๒๕		
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น						๘๓๖,๘๙๐.๒๕		

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางสาวรุ่งทิภา ชูแก้ว)
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายรัชพล เลือสอาด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายวรวิทย์ สุกสี)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ