

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกัญญา หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตาแวพัฒนา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๒๙๐,๘๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกัญญา หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตาแวพัฒนา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๖.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ช้างละ ๐.๒๐ เมตร สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลำดับที่ ๓๗ หน้า ๔๘ (กองช่าง)

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๗๓๖๖ ลองจิจูด ๙๙.๘๒๓๘๕

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๗๒๔๕ ลองจิจูด ๙๙.๘๒๓๖๙

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

เป็นเงิน จำนวน ๒๙๗,๖๖๙.๑๑ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบเก้าบาทสิบเอ็ดสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางจิราพร รอดภัย

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๖.๒ นางสาวทับทิม แสงงาม

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๖.๓ นายธรรมนุญ มากภิรมย์

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคากลาง จำนวน ๒๙๗,๖๖๙.๑๑ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบเก้าบาทสิบเอ็ดสตางค์) เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

* บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสัญญา ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๙.๐๐ เมตร
 หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๖.๕๐ ตารางเมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตาแววพัฒนา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.๔

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘ ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๒๙๗,๖๖๙.๑๑	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เงื่อนไข	-	
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๙๗,๖๖๙.๑๑	
	คิดเป็นเงินเพียง	๒๙๗,๖๖๙.๑๑	
ตัวอักษร	สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยหกสิบเก้าบาทสิบเอ็ดสตางค์		

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวทับทิม แสงงาม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธรรมนุญ มากภิรมย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

- 3 ต.ค. 2568

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยกัญญา ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๙.๐๐ เมตร
 หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๖.๕๐ ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตาเวฬุพัฒนา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานกรูยทางขนาดเบา								
	๑.๑กรูยทางขนาดเบา	๕๔๒.๑๐	ตร.ม.	๑.๗๖	๙๕๔.๑๐	๑.๓๖๔๒	๒.๔๐	๑,๓๐๑.๕๘	
๒	งานผิวจราจรคอนกรีต หน้า ๐.๑๕ เมตร								
	๒.๑งานทรายรองพื้นผิวคอนกรีต หน้า ๐.๐๕ เมตร	๒๔.๓๒	ลิป.ม.	๖๕๔.๒๑	๑๕,๙๑๐.๓๙	๑.๓๖๔๒	๘๙๒.๔๗	๒๑,๗๐๔.๙๕	
	๒.๒งานคอนกรีต หน้า ๐.๑๕ เมตร	๔๘๖.๕๐	ตร.ม.	๓๙๓.๔๔	๑๙๑,๔๐๘.๕๖	๑.๓๖๔๒	๕๓๖.๗๓	๒๖๐,๗๗๕.๐๒	
	๒.๓ Expansion Joint	๗.๐๐	ม.	๑๔๓.๕๕	๑,๐๐๔.๗๘	๑.๓๖๔๒	๑๙๕.๘๒	๑,๓๗๐.๗๒	
	๒.๔ Contraction Joint	๓๘.๕๐	ม.	๑๔๘.๓๙	๕,๗๑๓.๐๑	๑.๓๖๔๒	๒๐๒.๔๓	๗,๗๙๓.๖๙	
๓	งานไม่หลทางหินคลุก								
	๓.๑ หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร	๑๑.๑๒	๓๑๑.๓๕	๓,๔๖๒.๒๑	๑.๓๖๔๒	๔๒๔.๗๔	๔,๗๒๓.๑๕		
	รวมยอด				๒๑๘,๔๕๓.๐๕		๒,๒๕๔.๖๐	๒๙๗,๖๖๙.๑๑	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							๒๙๗,๖๖๙.๑๑	

(ลงชื่อ)กรรมการ (นางสาวทับทิม แสงงาม)
 (นางสาวทับทิม แสงงาม)
 (ลงชื่อ)ประธานกรรมการ (นางจิราพร รอดภัย)
 (นางจิราพร รอดภัย)
 (ลงชื่อ)กรรมการ (นายธรรมบุญ มากภิรมย์)
 (นายธรรมบุญ มากภิรมย์)
 (ลงชื่อ)กรรมการ (วิศวกรโยธาชำนาญการ
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ข้อมูลประกอบประมาณราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘
ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกัญญา ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๙.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๖.๕๐ ตารางเมตร
เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตาแว่วพัฒนา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

๑ งานถางป่าขุดต่อ

งานกรุยทางขนาดเบา ๑.๗๖ บาท/ตร.ม.

๒ Portland Cement Concrete Pavement๑๕.....Cm.Thick

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ DWG.No.TS-๔๐๑ หรือ ๔๐๒ Panel Size ๓.๕๐x๑๐.๐๐ ม.

ปริมาณงานทั้งโครงการ ๗๘๗.๕๐ ตร.ม.

ค่าคอนกรีต + ค่าผสม ๑,๙๖๒.๖๒ บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ ๓๕.๐๐ ตร.ม.

ค่าคอนกรีต ๕.๒๕ ลบ.ม. @ ๑,๙๖๒.๖๒ บาท/ลบ.ม. = ๑๐,๓๐๓.๗๕ บาท

ค่าเหล็กเสริม Wire mesh ๖ mm.@ ๐.๒๐ # ๓๕ ตร.ม. @ ๗๐.๐๐ = ๒,๔๕๐.๐๐ บาท

ค่าวางเหล็กเสริม Wire mesh ๖ mm.@ ๐.๒๐ # ๓๕ ตร.ม. @ ๕.๐๐ = ๑๗๕.๐๐ บาท

ค่าแบบ ๑๐ ม. @ ๒๐.๖๐ = ๒๐๖.๐๐ บาท

ค่าปูผิวคอนกรีต ๓๕ ตร.ม. @ ๑๒.๒๑ = ๔๒๗.๓๕ บาท

ค่าบ่ม ๓๕ ตร.ม. @ ๕.๙๕ = ๒๐๘.๒๕ บาท

ค่าใช้จ่ายรวม ๑๓,๗๗๐.๓๕ บาท

ค่างานต้นทุน ๓๙๓.๔๔ บาท/ตร.ม.

๓ งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต) ๔๖๗.๒๙ บาท

ส่วนยุบตัว x ๑.๔ ๖๕๔.๒๑ บาท/ลบ.ม.

๔ Expansion Jiony

คิดจากความยาว Joint ๓.๕๐ ม.

ค่าเหล็ก RB๑๙mm.@๐.๓๐m. ๑๓.๒๖ กก. @ ๒๔.๔๖ ๓๒๔.๓๔ บาท

ทาสี+จาระบี ๑๑.๐๐ ชุด @ ๔.๐๐ ๔๔.๐๐ บาท

Joint Filler ๐.๔๔ ตร.ม. @ ๓๒ = ๑๔.๐๘ บาท

Joint Sealer ๑.๕ ลิตร @ ๔๕ = ๖๗.๕๐ บาท

ค่าหยอดยาง ๓.๕๐ เมตร @ ๑๔.๙๙ ๕๒.๔๖ บาท

แผ่นพลาสติก ๓.๕๐ เมตร @ - - บาท

ค่าใช้จ่ายรวม ๕๐๒.๓๘ บาท

ค่างานต้นทุน ๑๔๓.๕๔ บาท/เมตร

๕ Contraction Jiont

คิดจากความยาว Joint ๓.๕๐ ม.

ค่าเหล็ก RB๑๙mm.@๐.๓๐m. ๑๓.๒๖ กก. @ ๒๔.๔๖ ๓๒๔.๓๔ บาท

ค่าตัด Joint และหยอดยาง ๓.๕๐ ม. @ ๒๓.๘๗ = ๘๓.๕๔ บาท

ทาสี+จาระบี ๑๑.๐๐ ชุด @ ๔.๐๐ ๔๔.๐๐ บาท

Joint Sealer ๑.๕ ลิตร @ ๔๕ = ๖๗.๕๐ บาท

แผ่นพลาสติก ๓.๕๐ เมตร @ - - บาท

ค่าใช้จ่ายรวม ๕๑๙.๓๘ บาท

ค่างานต้นทุน ๑๔๘.๓๙ บาท/เมตร

๖ งานหินคลุก

ค่าวัสดุที่แหล่ง ๒๔๗.๕๐ บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน) - บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง๒๘.๐๐..... กิโลเมตร ๖๓.๘๕ บาท/ลบ.ม.

รวมค่าวัสดุและขนส่งถึงหน้างาน ๓๑๑.๓๕ บาท/ลบ.ม.