

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๔๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลำดับที่ ๑ หน้า ๑

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๖๑๓๙๐ ลองจิจูด ๙๙.๙๐๑๔๗

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๖๑๓๘๙ ลองจิจูด ๙๙.๘๙๙๖๕

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เป็นเงิน จำนวน ๕๐๐,๓๓๑.๐๙ บาท (ห้าแสนสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทเก้าสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายรัชพล เสือสอาด

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นางสาวรุ่งทิwa ชูแก้ว

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

๖.๓ นายวรวิทย์ สุกสี

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

### หมายเหตุ

\* ผู้บริหารได้อนุมัติราคากลาง จำนวน ๕๐๐,๓๓๑.๐๙ บาท (ห้าแสนสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทเก้าสตางค์)

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

\* บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ [ww.gprocurement.go.th](http://ww.gprocurement.go.th)

รายงานผลราคากลางค่างานก่อสร้าง  
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  
 จ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๘

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฉลิมพระเกียรติ ผิวจระจากรวก้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร  
 หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
 แบบเลขที่ -  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๕๐๐,๓๓๑.๐๙	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๐๐,๓๓๑.๐๙	
	คิดเป็นเงินเพียง	๕๐๐,๓๓๑.๐๙	
ตัวอักษร	ห้าแสนสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทเก้าสตางค์		

( ลงชื่อ ).....กรรมการ  
 (นางสาวรุ่งทิวา ชูแก้ว)  
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

( ลงชื่อ ).....กรรมการ  
 ( นายวรวิทย์ สุขสี )  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

( ลงชื่อ ).....ประธานกรรมการ  
 ( นายรัชพล เสือสอาด )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเฉลิมพระเกียรติ ฅิวจราษฎร์กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร  
 หน้า ๐.๑๕ เมตร ไล่ต่างลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเที่ยง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
 ประมาณการตามแบบ ปร.๔  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F <sub>N</sub> (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub> (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานกรุยทางขนาดเบา	๑,๐๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๗๖	๑,๗๖๐.๐๐	๑,๓๖๔๒	๒,๔๐	๒,๔๐๐.๙๙	
๒	งานผิวจราจรคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร	๔๐.๐๐	ลบ.ม.	๖๕๔.๒๑	๒๖,๑๖๘.๔๐	๑,๓๖๔๒	๘๙๒.๔๗	๓๕,๖๙๘.๙๓	
	๒.๑งานทรายรองพื้นได้ผิวคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร	๘๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓๙๒.๗๑	๓๑๔,๑๖๘.๐๐	๑,๓๖๔๒	๕๓๕.๗๓	๔๒๘,๕๘๗.๙๙	
	๒.๒งานคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร	๑๒.๐๐	ม.	๑๔๘.๕๗	๑,๗๘๒.๘๘	๑,๓๖๔๒	๒๐๒.๖๘	๒,๔๓๒.๒๒	
	๒.๓ Expansion Joint	๖๔.๐๐	ม.	๑๔๒.๒๖	๙,๑๐๔.๕๘	๑,๓๖๔๒	๑๙๔.๐๗	๑๒,๔๒๐.๔๗	
๓	งานไล่ต่างหินคลุก								
	๓.๑ หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร	๔๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๔๔.๓๕	๑๓,๗๗๔.๐๐	๑,๓๖๔๒	๔๖๙.๗๖	๑๘,๗๙๐.๔๙	
	รวมยอด				๓๖๖,๗๕๗.๘๗		๒,๒๙๗.๑๓	๕๐๐,๓๓๑.๐๙	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							๕๐๐,๓๓๑.๐๙	

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นางสาวรุ่งทิวา ชูแก้ว)  
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 (นายรัชพล เสือสะอาด)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นายวรวิทย์ สุทธิ)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ข้อมูลประกอบประมาณราคา

ข้อมูล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘  
 ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเฉลิมพระเกียรติ ฝัวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร  
 หนา ๐.๑๕ เมตร โหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

๑ งานถางป่าขุดตอ

งานกรุยทางขนาดเบา ๑.๗๖ บาท/ตร.ม.

๒ Portland Cement Concrete Pavement .....๑๕.....Cm.Thick

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ DWG.No.TS-๔๐๑ หรือ ๔๐๒ Panel Size ๔.๐๐x๑๐.๐๐ ม.

ปริมาณงานทั้งโครงการ ๙๒๔.๐๐ ตร.ม.

ค่าคอนกรีต + ค่าผสม ๑,๙๖๒.๖๒ บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ ๔๐.๐๐ ตร.ม.

ค่าคอนกรีต ๖.๐๐ ลบ.ม. @ ๑,๙๖๒.๖๒ บาท/ลบ.ม. = ๑๑,๗๗๖.๐๐ บาท

ค่าเหล็กเสริม Wire mesh ๖ mm.@ ๐.๒๐ # ๔๐ ตร.ม. @ ๗๐.๐๐ = ๒,๘๐๐.๐๐ บาท

ค่าวางเหล็กเสริม Wire mesh ๖ mm.@ ๐.๒๐ # ๔๐ ตร.ม. @ ๕.๐๐ = ๒๐๐.๐๐ บาท

ค่าแบบ ๑๐ ม. @ ๒๐.๖๐ = ๒๐๖.๐๐ บาท

ค่าปูผิวคอนกรีตกริต ๔๐ ตร.ม. @ ๑๒.๒๑ = ๔๘๘.๘๐ บาท

ค่าบ่ม ๔๐ ตร.ม. @ ๕.๙๕ = ๒๓๘.๐๐

ค่าใช้จ่ายรวม ๑๕,๗๐๘.๘๐ บาท

ค่างานต้นทุน ๓๙๒.๗๑ บาท/ตร.ม.

๓ งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต) ๔๖๗.๒๙ บาท

ส่วนยุบตัว x ๑.๔ ๖๕๔.๒๑ บาท/ลบ.ม.

๔ Expansion Jiony

คิดจากความยาว Joint ๔.๐๐ ม.

ค่าเหล็ก RB๑๙mm.@๐.๓๐m. ๑๔.๔๖ กก. @ ๒๔.๔๗ ๓๕๓.๘๔ บาท

ทาสี+จาระบี ๑๓.๐๐ ชุด @ ๔.๐๐ ๕๒.๐๐ บาท

Joint Filler ๐.๕๐ ตร.ม. @ ๓๒ = ๑๖.๐๐ บาท

Joint Sealer ๒.๕ ลิตร @ ๔๕ = ๑๑๒.๕๐ บาท

ค่าหยอดยาง ๔.๐๐ เมตร @ ๑๔.๙๙ ๕๙.๙๖ บาท

แผ่นพลาสติก ๔.๐๐ เมตร @ - - บาท

ไม้แบบ ๐.๖๐ ลบ.ฟ. @ ๔๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายรวม ๕๙๔.๓๐ บาท

ค่างานต้นทุน ๑๔๘.๕๗ บาท/เมตร

๕ Contraction Jiont

คิดจากความยาว Joint ๔.๐๐ เมตร

ค่าเหล็ก RB๑๙mm.@๐.๓๐ ๑๔.๔๖๙ กก. @ ๒๔.๔๗ = ๓๕๕.๐๖ บาท

ค่าตัด Joint และหยอดยาง ๔.๐๐ ม. @ ๒๓.๘๗ = ๙๕.๕๘ บาท

ทาสี+จาระบี ๑๓.๐๐ ชุด @ ๔.๐๐ = ๕๒.๐๐ บาท

Joint Sealer ๑.๕๐ ลิตร @ ๔๕.๐๐ = ๖๗.๕๐ บาท

แผ่นพลาสติก ๔.๐๐ เมตร @ - = บาท

ค่าใช้จ่ายรวม ๕๖๙.๐๔ บาท

ค่างานต้นทุน ๕๖๙.๐๔ / ๔.๐๐ ๑๔๒.๒๖ บาท/เมตร

๖ งานหินคลุก

ค่าวัสดุที่แหล่ง ๒๘๐.๕๐ บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน) - บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง .....๒๘.๐๐..... กิโลเมตร ๖๓.๘๕ บาท/ลบ.ม.

รวมค่าวัสดุและขนส่งถึงหน้างาน ๓๔๔.๓๕ บาท/ลบ.ม.