

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยพรหมภักดี หมู่ที่ ๑ บ้านหนองขอน ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๕๙๓,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยพรหมภักดี หมู่ที่ ๑ บ้านหนองขอน ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๘๔ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ แกไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลำดับที่ ๑ หน้า ๑

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๘๒๖๔ ลองจิจูด ๙๙.๙๐๒๐๒

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๘๑๔๙ ลองจิจูด ๙๙.๙๐๒๖๒

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

เป็นเงิน จำนวน ๖๔๑,๓๙๐.๐๗ บาท (หกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางจิราพร รอดภัย

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๖.๒ นางสาวทับทิม แสงงาม

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

๖.๓ นายวรวิทย์ สุกสี

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคากลาง จำนวน ๖๔๑,๓๙๐.๐๗ บาท (หกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสตางค์) เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

* บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th

รายงานผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
จ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย พรหมภักดี ฝั่งจระจกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๖.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๘๔ ตารางเมตร
เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองขอน ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
แบบเลขที่ -
ประมาณการตามแบบ ปร.๔
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๑.๐๐ - ๓๑.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๖๔๑,๓๙๐.๐๗	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป			๖๔๑,๓๙๐.๐๗
	คิดเป็นเงินเพียง		๖๔๑,๓๙๐.๐๗
ตัวอักษร	หกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสตางค์		

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวทับทิม แสงงาม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิทย์ สุขสี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

13 พ.ย. 2568

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย พรหมภักดี ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๖.๐๐ เมตร
 หนา ๐.๑๕ เมตร โหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๘๔ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองซอน ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานกรุทางขนาดเบา	๑,๑๓๑.๖๐	ตร.ม.	๑.๗๔	๑,๙๖๘.๙๘	๑,๓๖๔๒	๒,๓๓๔	๒,๖๘๖.๐๘	
๒	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙.๒๐	ลบ.ม.	๖๕๔.๒๑	๓๒,๑๘๗.๑๓	๑,๓๖๔๒	๘๙๒.๔๗	๔๓,๙๐๙.๖๘	
	๒.๑ งานทรายรองพื้นได้ผิวคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร	๙๘.๔๐	ตร.ม.	๓๙๒.๖๖	๓๘๖,๓๗๗.๔๔	๑,๓๖๔๒	๕๓๕.๖๗	๕๒๗,๐๙๖.๑๐	
	๒.๒ งานคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๖.๐๐	ม.	๑๔๘.๔๐	๒,๓๗๔.๔๐	๑,๓๖๔๒	๒๐๒.๔๕	๓,๒๓๙.๑๖	
	๒.๓ Expansion Joint	๘๐.๐๐	ม.	๑๔๒.๐๑	๑๑,๓๖๐.๘๐	๑,๓๖๔๒	๑๙๓.๗๓	๑๕,๔๙๘.๔๐	
	๒.๔ Contraction Joint				-			-	
๓	งานซุ้มผิวจราจรคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	๑.๓๗	ลบ.ม.	๓๙๒.๖๖	๕๓๗.๙๔	๑,๓๖๔๒	๕๓๕.๖๗	๗๓๓.๘๖	
	๓.๑ งานทรายรองพื้นได้ผิวคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร	๑๘.๗๔	ตร.ม.	๖๕๔.๒๑	๑๒,๒๕๙.๙๐	๑,๓๖๔๒	๘๙๒.๔๗	๑๖,๗๒๔.๙๕	
	๓.๒ งานคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร				-			-	
	๓.๓ โหล่ทางหินคลุก				-			-	
๔	๔.๑ หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร	๒๙.๕๒	ลบ.ม.	๒๔๗.๕๐	๗,๓๐๖.๒๐	๑,๓๖๔๒	๓๓๗.๖๔	๙,๙๖๗.๑๒	
๕	งานรื้อพื้นคอนกรีตเดิม	๓๒๐.๐๐	ตร.ม.	๔๙.๓๓	๑๕,๗๘๕.๖๐	๑,๓๖๔๒	๖๗.๓๐	๒๑,๕๓๔.๗๒	
	รวมยอด				๔๗๐,๑๕๘.๔๐		๓,๖๕๙.๗๗	๖๔๑,๓๙๐.๐๗	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							๖๕๑,๓๙๐.๐๗	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (นางจิราพร รอดภัย)
 (นางสาวทับทิม แสงงาม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ (นายวิทย์ สุกสี)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ข้อมูลประกอบประมาณราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๑.๐๐ - ๓๑.๙๙ บาท

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ พรหมภักดี ผิวจางจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๖.๐๐ เมตร
หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๘๔ ตารางเมตร
เจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองขอน ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

๑ งานถางป่าขุดต่อ

งานกรุยทางขนาดเบา ๑.๗๔ บาท/ตร.ม.

๒ Portland Cement Concrete Pavement๑๕.....Cm.Thick

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ DWG.No.TS-๔๐๑ หรือ ๔๐๒ Panel Size ๔.๐๐x๑๐.๐๐ ม.

ปริมาณงานทั้งโครงการ ๙๘๔.๐๐ ตร.ม.

ค่าคอนกรีต + ค่าผสม ๑,๙๖๒.๖๒ บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ ๔๐.๐๐ ตร.ม.

ค่าคอนกรีต ๖.๐๐ ลบ.ม. @ ๑,๙๖๒.๖๒ บาท/ลบ.ม. = ๑๑,๗๗๕.๗๒ บาท

ค่าเหล็กเสริม Wire mesh ๖ mm. @ ๐.๒๐ # ๔๐ ตร.ม. @ ๗๐.๐๐ = ๒,๘๐๐.๐๐ บาท

ค่าวางเหล็กเสริม Wire mesh ๖ mm. @ ๐.๒๐ # ๔๐ ตร.ม. @ ๕.๐๐ = ๒๐๐.๐๐ บาท

ค่าแบบ ๑๐ ม. @ ๒๐.๖๐ = ๒๐๖.๐๐ บาท

ค่าปูนผิวคอนกรีต ๔๐ ตร.ม. @ ๑๒.๑๗ = ๔๘๖.๘๐ บาท

ค่าบ่ม ๔๐ ตร.ม. @ ๕.๙๕ = ๒๓๘.๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายรวม ๑๕,๗๐๖.๕๒ บาท

ค่างานต้นทุน ๓๙๒.๖๖ บาท/ตร.ม.

๓ งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หน้า ๐.๐๕ เมตร

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต) ๔๖๗.๒๙ บาท

ส่วนยุบตัว x ๑.๔ ๖๕๕.๒๑ บาท/ลบ.ม.

๔ Expansion Jiony

คิดจากความยาว Joint ๔.๐๐ ม.

ค่าเหล็ก RB๑๙mm. @ ๐.๓๐ม. ๑๔.๔๖๙ กก. @ ๒๔.๔๖๘ ๓๕๕.๐๓ บาท

ทาสี+จาระบี ๑๓.๐๐ ชุด @ ๔.๐๐ ๕๒.๐๐ บาท

Joint Filler ๐.๕ ตร.ม. @ ๓๒ = ๑๖.๐๐ บาท

Joint Sealer ๒.๕ ลิตร @ ๔๕ = ๑๑๒.๕๐ บาท

ค่าหยอดยาง ๔.๐๐ เมตร @ ๑๔.๗๗ ๕๙.๐๘ บาท

แผ่นพลาสติก ๔.๐ เมตร @ - - บาท

ค่าใช้จ่ายรวม ๕๙๓.๖๑ บาท

ค่างานต้นทุน ๑๔๘.๕๐ บาท/เมตร

๕ Contraction Jiont

คิดจากความยาว Joint ๔.๐๐ ม.

ค่าเหล็ก RB๑๙mm. @ ๐.๓๐ม. ๑๔.๔๖๙ กก. @ ๒๔.๔๖๘ ๓๕๕.๐๓ บาท

ค่าตัด Joint และหยอดยาง ๔ ม. @ ๒๓.๖๓ = ๙๔.๕๒ บาท

ทาสี+จาระบี ๑๓ ชุด @ ๔.๐๐ = ๕๒.๐๐ บาท

Joint Sealer ๑.๕ ลิตร @ ๔๕ = ๖๗.๕๐ บาท

แผ่นพลาสติก ๔.๐๐ เมตร @ - - บาท

ค่าใช้จ่ายรวม ๕๖๘.๐๕ บาท

ค่างานต้นทุน ๑๔๒.๐๑ บาท/เมตร

๖ งานหินคลุก

ค่าวัสดุที่แหล่ง ๒๔๗.๕๐ บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน) - บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง๒๘.๐๐..... กิโลเมตร ๖๒.๘๔ บาท/ลบ.ม.

รวมค่าวัสดุและขนส่งถึงหน้างาน ๓๑๐.๓๔ บาท/ลบ.ม.

๗ งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVE OF EXISTING CONCRET PEAVMENT)

คิดจากความหนาคอนกรีต = ๑๐.๐๐ ซม.

ปริมาณมาตรฐานคอนกรีต = ๐.๑๐ ลบ.ม./ตร.ม.

ส่วนขยาย ๐.๑๐ x ๑.๗๐ ๐.๑๗ ลบ.ม.

ค่าทุบคอนกรีตเดิม = ๐.๑ x ๔๐๐ ๔๐.๐๐ บาท/ ตร.ม.

ค่าดำเนินการ เสื่อมราคา ดินและตัก = ๐.๑๗ x ๔๐.๘๑ ๖.๙๔ บาท/ ตร.ม.

งานขนย้ายเศษวัสดุ (ขนทั้ง) ๒ กม. = ๐.๑๗ x ๑๔๐.๖๖ ๒.๓๙ บาท/ ตร.ม.

ค่างานต้นทุน ๔๙.๓๓ บาท/ ตร.ม.