

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยโซคแก่นจันทร์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ /

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๓๕๕,๙๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) /

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยโซคแก่นจันทร์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร/หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร, พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๙๔.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิดตะแกรงเหล็ก สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ช่วงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๖๖๕๘/ ลองจิจูด ๙๙.๘๙๔๕๒/

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๖๖๕๔/ ลองจิจูด ๙๙.๘๙๔๕๒/

(ช่วงวางท่อระบายน้ำ) ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๖๖๕๔/ ลองจิจูด ๙๙.๘๙๔๕๒/

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๖๖๕๗/ ลองจิจูด ๙๙.๘๙๕๓๙/

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘

จำนวนเงิน ๓๕๖,๕๖๑.๗๘ บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๖.๑ นางจิราพร รอดภัย ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๖.๒ นางสาวทับทิม แสงงาม ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๖.๓ นายธรรมบุญ มากภิรมย์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคาากลาง จำนวนเงิน ๓๕๖,๕๖๑.๗๘ บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

* บัญชีประมาณการราคาากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ ww.gprocurement.go.th

รายงานผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย โชคแก่นจันทร์ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตรและ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๙๔.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิดตะแกรงเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๓๕๖,๕๖๑.๗๘	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๕๖,๕๖๑.๗๘	
	คิดเป็นเงินเพียง	๓๕๖,๕๖๑.๗๘	
ตัวอักษร	สามแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์		

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวทับทิม แสงงาม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธรรมบุญ มากภิรมย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสิริพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย โขดแก่นจันทร์ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร
 หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตรและ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาด ๑๐๕๐ มม. ความยาว ๔๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิดตะแกรงเหล็ก

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการตามแบบ ปร.๔

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานกรุยทางขนาดเบา								
	๑.๑กรุยทางขนาดเบา	๒๔๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๗๗	๔๒๔.๘๐	๑.๓๖๔๒	๒.๔๑	๕๗๙.๕๑	
๒	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร								
	๒.๑งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร	๑๒.๐๐	ลิป.ม.	๖๕๔.๒๑	๗,๘๕๐.๕๒	๑.๓๖๔๒	๘๙๒.๔๗	๑๐,๗๐๙.๖๘	
	๒.๒งานคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๔๐.๐๐	ตร.ม.	๓๖๗.๓๓	๘๘,๑๕๙.๒๐	๑.๓๖๔๒	๕๐๑.๑๑	๑๒๐,๒๖๖.๗๘	
	๒.๓ Expansion Joint	๓.๐๐	ม.	๑๕๐.๔๙	๔๕๑.๔๗	๑.๓๖๔๒	๒๐๕.๓๐	๖๑๕.๘๙	
	๒.๔ Contraction Joint	๑๘๐.๐๐	ม.	๑๕๒.๒๕	๒,๕๖๐.๕๐	๑.๓๖๔๒	๑๙๕.๐๖	๓,๗๕๓.๐๓	
๓	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขึ้น ๓ ๑.๕๐ ม.								
	๓.๑ งานวางท่อ คลส. ๑.๕๐ ม.	๘๙.๐๐	ท่อน	๑,๒๒๙.๔๓	๑๐๙,๔๑๙.๒๗	๑.๓๖๔๒	๑,๖๗๗.๑๙	๑๔๙,๒๖๙.๗๗	
	๓.๒ บ่อพัก คลส. สำหรับท่อ ๑.๕๐ ม.	๙.๐๐	บ่อ	๔,๑๓๕.๕๐	๓๗,๒๑๙.๕๐	๑.๓๖๔๒	๕,๖๔๑.๖๕	๕๐,๗๗๔.๘๔	
	๓.๓ ฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อพัก	๙.๐๐	ฝา	๑,๔๙๗.๗๐	๑๓,๔๗๙.๓๐	๑.๓๖๔๒	๒,๐๔๓.๑๖	๑๘,๕๒๒.๔๖	
๔	งานตัดพื้นถนนแอสฟัลต์เดิม	๔.๕๐	ม.	๘.๙๐	๔๐.๐๕	๑.๓๖๔๒	๑๒.๑๔	๕๔.๖๔	
๕	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร								
	๕.๑งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร	๐.๒๒	ลิป.ม.	๖๕๔.๒๑	๑๔๓.๙๓	๑.๓๖๔๒	๘๙๒.๔๗	๑๙๖.๓๕	
	๕.๒งานคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	๔.๕๐	ตร.ม.	๓๖๐.๔๖	๑,๖๒๒.๐๗	๑.๓๖๔๒	๔๙๑.๗๔	๒,๒๑๒.๘๓	
	รวมยอด				๒๖๑,๓๗๐.๖๑		๑๒,๕๕๓.๗๐	๓๕๖,๕๖๑.๗๘	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							๓๕๖,๕๖๑.๗๘	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นางจิราพร รอดภัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวทับทิม แสงงาม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายธรรมบุญ มากภิรมย์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ข้อมูลประกอบประมาณราคา

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘
 ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย โชคแก่นจันทร์ ผิวจารจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร
 หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตรและ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๙๔.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิดตะแกรงเหล็ก

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

๑ งานถางป่าขุดต่อ

งานกรุยทางขนาดเบา ๑.๗๗ บาท/ตร.ม.

๒ Portland Cement Concrete Pavement๑๕.....Cm.Thick

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ DWG.No.TS-๔๐๑ หรือ ๔๐๒ Panel Size ๓.๐๐x๑๐.๐๐ ม.

ปริมาณงานทั้งโครงการ ๗๖๒.๐๐ ตร.ม.

ค่าคอนกรีต + ค่าผสม ๑,๗๖๑.๖๘ บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ ๓๐.๐๐ ตร.ม.

ค่าคอนกรีต ๔.๕ ลบ.ม. @ ๑,๗๖๑.๖๘ บาท/ลบ.ม. = ๗,๙๒๗.๕๖ บาท

ค่าเหล็กเสริม Wire mesh ๖ mm.@ ๐.๒๐ # ๓๐ ตร.ม. @ ๗๓.๐๐ = ๒,๑๙๐.๐๐ บาท

ค่าวางเหล็กเสริม Wire mesh ๖ mm.@ ๐.๒๐ # ๓๐ ตร.ม. @ ๕.๐๐ = ๑๕๐.๐๐ บาท

ค่าแบบ ๑๐ ม. @ ๒๐.๖๐ = ๒๐๖.๐๐ บาท

ค่าปูผิวคอนกรีตกรวด ๓๐ ตร.ม. @ ๑๒.๒๖ = ๓๖๗.๘๐ บาท

ค่าบ่ม ๓๐ ตร.ม. @ ๕.๙๕ = ๑๗๘.๕๐

ค่าใช้จ่ายรวม ๑๑,๐๑๙.๘๖ บาท

ค่างานต้นทุน ๓๖๗.๓๓ บาท/ตร.ม.

๓ งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต) ๔๖๗.๒๙ บาท

ส่วนยุบตัว x ๑.๔ ๖๕๔.๒๑ บาท/ลบ.ม.

๔ Expansion Jiony

คิดจากความยาว Joint ๓.๐๐ ม.

ค่าเหล็ก RB๑๙mm.@๐.๓๐m. ๑๑.๐๕ กก. @ ๒๔.๔๖ ๒๗๐.๒๘ บาท

ทาสี+จาระบี ๑๐.๐๐ ชุด @ ๔.๐๐ ๔๐.๐๐ บาท

Joint Filler ๐.๓๗ ตร.ม. @ ๓๒ = ๑๑.๘๔ บาท

Joint Sealer ๑.๘๖ ลิตร @ ๔๕ = ๘๓.๗๐ บาท

ค่าหยอดยาง ๓.๐๐ เมตร @ ๑๕.๒๒ ๔๕.๖๖ บาท

แผ่นพลาสติก ๓.๐๐ เมตร @ - - บาท

ค่าใช้จ่ายรวม ๔๕๑.๔๘ บาท

ค่างานต้นทุน ๑๕๐.๔๙ บาท/เมตร

๕ Contraction Jiont

คิดจากความยาว Joint ๓.๐๐ ม.

ค่าเหล็ก RB๑๙mm.@๐.๓๐m. ๑๑.๐๕ กก. @ ๒๔.๔๖ ๒๗๐.๒๘ บาท

ค่าตัด Joint และหยอดยาง ๓.๐๐ ม. @ ๒๔.๑๒ = ๗๒.๓๖ บาท

ทาสี+จาระบี ๑๐.๐๐ ชุด @ ๔.๐๐ = ๔๐.๐๐ บาท

Joint Sealer ๐.๙๘ ลิตร @ ๔๕ = ๔๔.๑๐ บาท

แผ่นพลาสติก ๓.๐๐ เมตร @ - - บาท

ค่าใช้จ่ายรวม ๔๒๖.๗๔ บาท

ค่างานต้นทุน ๑๔๒.๒๕ บาท/เมตร

ข้อมูลประกอบประมาณราคา

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย โขกแก่นจันทร์ ผิวจراجกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร
 หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตรและ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๙๔.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิดตะแกรงเหล็ก

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

๖ งานวางท่อ

R.C. PIPE CULVERTS ขนาด (๐.๔๐)	ม.			
ขุดดินลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ ๐.๕๑	ลบ.ม.	@	๒๒.๔๑	๑๑.๔๓
ค่าท่อ				๖๕๐.๐๐
ค่าขนส่งที่ระยะ ๕	กม.			-
ค่าคอนกรีตหยาบ+ค่าแรง	๐.๒๒๙	ลบ.ม.	@	๑,๘๖๙.๐๐
ค่าไม้แบบ +ค่าแรง	๐.๒	ลบ.ฟ.	@	๐
ค่างานทรายถม (ถมสูงครึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ)	๐.๒๔	ลบ.ม.	@	-
ค่าวางท่อ+ค่ายาแนว+กลบคืน				๑๔๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายรวม				๑,๒๒๙.๔๓
รวมค่าต้นทุน ท่อขนาด Ø ๐.๔๐				๑,๒๒๙.๔๓

๗ งานบ่อพัก คสล. สำหรับท่อขนาด Ø ๐.๔๐ ม. รวมงานเสริมปากบ่อพัก

ราคาบ่อพัก สำเร็จรูป				๓,๒๐๐.๐๐
ค่าขนส่งที่ระยะ ๕	กม.			-
ค่าวาง+ค่ายาแนว+กลบคืน				๒๐๐.๐๐
ขุดดินและปรับพื้น	๐.๕๑	ลบ.ม.	@	๒๒.๔๑
คอนกรีตโครงสร้างรวมค่าแรง	๐.๐๖๕	ลบ.ม.	@	๒,๐๗๗.๐๐
เหล็กเสริม RB ๙ มม.รวมค่าแรง	๓.๕๙	กก.	@	๒๓.๑๗
เหล็กฉากขนาด ๕๐ x ๕๐ หนา ๔ mm. รวมค่าแรง	๒.๔	ม.	@	๑๑๑.๙
ลวดผูกเหล็ก	๐.๑๓	กก.	@	๔๕.๗๙
ไม้แบบ รวมค่าแรง	๐.๗๓	ตร.ม.	@	๓๑๑.๔๖
ค่างานต้นทุนเสริมปากบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป				๔,๑๓๕.๕๐

๘ งานทำฝาบ่อพัก ตะแกรงเหล็ก ขนาด ๐.๖๘x๐.๖๘ m.

เหล็กแบนขนาด ๒" หนา ๖.๐ mm.รวมค่าแรง	๑๐.๒	ม.	@	๘๖	๘๗๗.๒๐
ค่าเชื่อม	๙๘	จุด	@	๕	๔๙๐.๐๐
สีกันสนิม	๒.๒๕	ตร.ม.	@	๕๘	๑๓๐.๕๐
ค่างานต้นทุนฝาบ่อพัก ตะแกรงเหล็กปิดบ่อพัก					๑,๔๙๗.๗๐

๙ งานขุดลอกถนนหินคลุกเดิม

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน)		๓๓.๕๙	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง๑..... กิโลเมตร		๖.๔๘	บาท/ลบ.ม.
รวมค่าต้นทุน		๔๐.๐๗	บาท/ลบ.ม.

ข้อมูลประกอบประมาณราคา

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘
 ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย โขกแก่นจันทร์ ผิวจراجกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร
 หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตรและ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๙๔.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิดตะแกรงเหล็ก

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

๑๐ Portland Cement Concrete Pavement๑๕.....Cm.Thick เทกลับคืนที่ตัดถนน

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ DWG.No.TS-๔๐๑ หรือ ๔๐๒ Panel Size	๑.๐๐x๑๐.๐๐	ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ	-	ตร.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าผสม คิดจากพื้นที่	๑,๗๖๑.๖๘	บาท/ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต ๑.๕ ลบ.ม. @ ๑,๗๖๑.๖๘ บาท/ลบ.ม. =	๒,๖๔๒.๕๒	บาท
ค่าเหล็กเสริม Wire mesh ๖ mm.@ ๐.๒๐ # ๑๐ ตร.ม. @ ๗๓.๐๐ =	๗๓๐.๐๐	บาท
ค่าวางเหล็กเสริม Wire mesh ๖ mm.@ ๐.๒๐ # ๑๐ ตร.ม. @ ๕.๐๐ =	๕๐.๐๐	บาท
ค่าปูผิวคอนกรีตกริต ๑๐ ตร.ม. @ ๑๒.๒๖ =	๑๒๒.๖๐	บาท
ค่าบ่ม ๑๐ ตร.ม. @ ๕.๙๕ =	๕๙.๕๐	
ค่าใช้จ่ายรวม	๓,๖๐๔.๖๒	บาท
ค่างานต้นทุน	๓๖๐.๔๖	บาท/ตร.ม.

๑๑ งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต)	๔๖๗.๒๙	บาท
ส่วนยุบตัว x ๑.๔	๖๕๔.๒๑	บาท/ลบ.ม.