

สรุปผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเรียนให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า ขนาด 6.70 x 6.00 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองคร้า ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เจ้าของงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
แบบเลขที่ -
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าดำเนินการ และภาษี	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	167,600.600	1.3056	218,819.34	
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			218,819.34	
	คิดเป็นเงินเพียง			218,800	
ตัวอักษร	สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน				

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวนันธิกา นารายณคามินทร์)

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธรรมบุญ มากภิมย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววิจิตรา ฉิ่งเล็ก)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ใบแสดงปริมาณงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเรียนให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า ขนาด 6.70 x 6.00 เมตร

เจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองคร้า ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทงาน อาคาร

วันที่ประมาณการ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเตรียมสถานที่ก่อสร้าง								
	1.1 งานปรับพื้นที่ (ขนย้าย เศษวัสดุเดิม ออก)	1.00	เหมาจ่าย		-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	1.2 ย้ายหน้าต่างอะลูมิเนียมติดตั้งใหม่	1.00	ชุด		-	100.00	100.00	100.00	
2	งานผนัง								
	2.1 ผนังแผ่นสมาร์ทบอร์ด 10 มม. โครงเคร่าเหล็ก								
	2.1.1 โครงเคร่าผนังเหล็ก S - 75 x 38 x 2.0 มม.	50.00	เส้น	527.00	26,350.00	200.00	10,000.00	36,350.00	
	2.1.2 พุกเหล็ก 3 หุน	45.00	ตัว	9.00	405.00		-	405.00	
	2.1.3 ทาสีกันสนิม	67.00	ตร.ม.	58.00	3,886.00	35.00	2,345.00	6,231.00	
	2.1.4 ผนังแผ่นซีเมนต์อัดหนา 10 มม.	38.00	แผ่น	455.00	17,290.00		-	17,290.00	
	2.1.5 ค่าแรงติดตั้งผนังซีเมนต์อัดหนา 10 มม.	103.80	ตร.ม.		-	108.00	11,210.40	11,210.40	
	2.1.6 ทาสีน้ำอะครีลิค 100% (ผนังภายใน)	46.00	ตร.ม.	35.00	1,610.00	34.00	1,564.00	3,174.00	
	2.1.7 ทาสีน้ำอะครีลิค 100% (ผนังภายนอก)	51.90	ตร.ม.	44.00	2,283.60	34.00	1,764.60	4,048.20	
	รวม				51,824.60		28,484.00	80,308.60	

ลงชื่อ
(นางสาววิจิตรา อึ้งเล็ก)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

ลงชื่อ
(นายธรรมบุญ มากภิรมย์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ
(นางสาวนันทิกา นารายนดาภิรมย์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ใบแสดงปริมาณงาน
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมห้องเรียนให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า ขนาด 6.70 x 6.00 เมตร
เจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองคร้า ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประเภทงาน อาคาร
วันที่ประมาณการ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ยอดยกมา				51,824.60		28,484.00	80,308.60	
3	งานปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12"	40.00	ตร.ม.	315.00	12,600.00	158.00	6,320.00	18,920.00	
4	งานฝ้าเพดาน								
	4.1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี(ชนิดธรรมดา)	40.00	ตร.ม.	292.00	11,680.00	75.00	3,000.00	14,680.00	
	4.2 ทาสีน้ำอะคริลิค 100% (ทาฝ้าเพดาน)	40.00	ตร.ม.	33.00	1,320.00	34.00	1,360.00	2,680.00	
5	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	5.1 โคมไฟดวงนัลที่ฝังเพดาน กลม 6"	9.00	จุด	280.00	2,520.00	115.00	1,035.00	3,555.00	
	5.2 สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V	1.00	จุด	52.00	52.00	80.00	80.00	132.00	
	5.3 เต้ารับไฟฟ้าแบบตู้ 16A 250V	4.00	จุด	76.00	304.00	90.00	360.00	664.00	
	5.4 เดินสายไฟดวงโคม	9.00	จุด	82.00	738.00	76.00	684.00	1,422.00	
	5.5 เดินสายไฟลวดชี	1.00	จุด	145.00	145.00	76.00	76.00	221.00	
	5.6 เดินสายไฟเต้ารับ	4.00	จุด	420.00	1,680.00	110.00	440.00	2,120.00	
	5.7 เดินสายไฟเชื่อมต่อเมนต์	1.00	จุด	950.00	950.00	360.00	360.00	1,310.00	
	5.8 ทัดลมโถงร ขนาด 16"	5.00	จุด	1,790.00	8,950.00	345.00	1,725.00	10,675.00	
	รวม				92,763.60		43,924.00	136,687.60	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวจิตรา อึ้งเล็ก)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธรรมบุญ มากวิรัมย์)
วิศวกรโยธา ชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวนันทิกา นารยอนคานินทร์)
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

ใบแสดงปริมาณงาน
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเรียนให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า ขนาด 6.70 x 6.00 เมตร
เจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประเภทงาน อาคาร
วันที่ประมาณการ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
6	งานประติรูป-หน้าต่าง				92,763.60		43,924.00	136,687.60	
	6.1 ประติรูปกระจก อลูมิเนียม (D1) 2 ชุด								
	6.1.1 กรอบบานอลูมิเนียม	11.20	ม.	310.00	3,472.00	52.00	582.40	4,054.40	
	6.1.2 วงกบอลูมิเนียมสำเร็จรูป ขนาด 2"x4" หนาไม่น้อยกว่า 15 มม.	10.00	ม.	270.00	2,700.00	52.00	520.00	3,220.00	
	6.1.3 มือจับประตู	2.00	คู่	400.00	800.00	22.00	44.00	844.00	
	6.1.4 เส้นลวดประติรูป	1.80	ม.	75.00	135.00	22.00	39.60	174.60	
	6.1.5 ใช้คัทไฟในวงกบ	2.00	ชุด	1,544.00	3,088.00	52.00	104.00	3,192.00	
	6.1.6 ทุยแฉ่งในตัวบาน	2.00	ชุด	260.00	520.00	52.00	104.00	624.00	
	6.1.7 กระจกใสยวใส หนา 5 มม.	36.00	ตร.ฟ.	18.00	648.00			648.00	
	6.2 หน้าต่าง (W1) 5 ชุด								
	6.2.1 กรอบบานอลูมิเนียม (ชุดบานเลื่อนอลูมิเนียม)	34.00	ม.	130.00	4,420.00	35.00	1,190.00	5,610.00	
	6.2.2 วงกบอลูมิเนียมสำเร็จรูป ขนาด 2"x4" หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.	26.00	ม.	270.00	7,020.00	52.00	1,352.00	8,372.00	
	6.2.3 ทุยแฉ่งบานเลื่อนอลูมิเนียม	5.00	ชุด	300.00	1,500.00	52.00	260.00	1,760.00	
	6.2.4 ทุยเลื่อนบานคู่	5.00	ชุด	162.00	810.00	22.00	110.00	920.00	
	6.2.5 กระจกใสยวใส หนา 5 มม.	83.00	ตร.ฟ.	18.00	1,494.00			1,494.00	
	รวม				119,370.60		48,230.00	167,600.60	

ลงชื่อ (นางสาววิจิตรา จันเล็ก)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

ลงชื่อ (นายธรรมมัญญ มกวิธมย์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ (นางสาวนันทิกา นารายณศาณินทร์)
เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน