

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ลမ်းพิทักษ์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 310 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,240 ตารางเมตร โหล่ทางของหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย ต.หินเหล็กไฟ อ.พิบูลย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566

| ลำดับที่ | รายการ                                     | จำนวน    | หน่วย | ราคาต่อหน่วย (บาท) | ราคาทุน (บาท) | $F_n$ (บาท) | ราคาต่อหน่วย $x F_n$ (บาท) | ราคากลาง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|----------|-------|--------------------|---------------|-------------|----------------------------|----------------|----------|
| 1        | งานกรูยทางขนาดบ่                           | 1,364.00 | ตร.ม. | 1.79               | 2,441.56      | 1.3624      | 2,439                      | 3,326.38       |          |
| 2        | งานผิวจราจรคอนกรีต หน้า 0.15 เมตร          |          |       |                    |               |             |                            |                |          |
|          | 2.1 งานคอนกรีต หน้า 0.15 เมตร              | 1,240.00 | ตร.ม. | 365.62             | 453,368.80    | 1.3624      | 498.12                     | 617,669.65     |          |
|          | 2.2 Expansion Joint                        | 24.00    | ม.    | 160.40             | 3,849.48      | 1.3624      | 218.52                     | 5,244.53       |          |
|          | 2.3 Contraction Joint                      | 104.00   | ม.    | 159.77             | 16,616.08     | 1.3624      | 217.67                     | 22,637.75      |          |
| 3        | งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร |          |       |                    |               |             |                            |                |          |
|          | 3.1 ทรายขยาย                               | 62.00    | ลบ.ม. | 654.21             | 40,561.02     | 1.3624      | 891.30                     | 55,260.33      |          |
| 4        | งานไหล่ทางหินคลุก                          |          |       |                    |               |             |                            |                |          |
|          | 4.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร             | 24.80    | ลบ.ม. | 314.37             | 7,796.38      | 1.3624      | 428.30                     | 10,621.78      |          |
|          | รวมยอด                                     |          |       |                    | 524,633.32    |             | 2,256.35                   | 714,760.43     |          |
|          | รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น                  |          |       |                    |               |             |                            | 714,760.43     |          |

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวทับทิม แสงงาม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

( นางจิราพร รอดภัย )

ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

( นายธรรมบุญ มากภิรมย์ )

วิศวกรโยธาชำนาญการ