



สรุปผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
(ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2559)

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทรัพย์สินเพิ่มสุข ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 เจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 แบบเลขที่ -
 ประมาณการตามแบบ ปร.4
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	
2	ประเภทงานทาง	257,282.87	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ป้ายโครงการ	-	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า 0%		
	เงินประกันผลงาน 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	257,282.87	
	คิดเป็นเงินเพียง	257,000.00	
ตัวอักษร	สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน		

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธรรมบุญ มากภิรมย์)
 วิศวกรโยธา5

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายกิตติศักดิ์ เกตุจุม)
 นักบริหารงานช่าง 6

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวินโรจน์ รุ่งเสื่อสอาด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง 8

ใบแสดงปริมาณงาน

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

โครงการ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายรั้วเพิ่มสุข ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หน้า 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประมาณราคาโดย นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม นักบริหารงานช่าง 6 และนายธรรมบุญ มากภิรมย์ วิศวกรโยธา 5

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_N (บาท)	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางขนาดเบา	500.00	ตร.ม.	1.64	820.00	1.3365	2.19	1,095.93	
2	งานลูกรัง								
	2.1 ดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	75.00	ลบ.ม.	126.87	9,515.25	1.3365	169.56	12,717.13	
	2.2 บดอัดเรียบ	75.00	ลบ.ม.	51.34	3,850.50	1.3365	68.62	5,146.19	
3	งานผิวจราจรคอนกรีต หน้า 0.15 เมตร								
	3.1 งานคอนกรีต หน้า 0.15 เมตร	400.00	ตร.ม.	429.25	171,700.00	1.3365	573.69	229,477.05	
	3.2 Expansion Joint	36.00	ม.	51.65	1,859.40	1.3365	69.03	2,485.09	
4	งานไหล่ทางหินคลุก								
	4.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	20.00	ลบ.ม.	237.99	4,759.80	1.3365	318.07	6,361.47	
	รวมยอด				192,504.95		1,201.17	257,282.87	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							257,282.87	

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธรรมบุญ มากภิรมย์)

วิศวกรโยธา 5

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)

นักบริหารงานช่าง 6

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชวินโรจน์ รุ่งเสื่อสอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง 8