

ข้อมูลประกอบประมาณราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาน้ำมันดีเซล 25.00 - 25.99 บาท

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาหวาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร
เจ้าของโครงการ	กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผ่นพลาสติก	4.00 เมตร @	-	-	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			397.97	บาท
ค่างานต้นทุน			99.49	บาท/เมตร
5 งานหินคลุก				
ค่าวัสดุที่แหล่ง			150.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)			-	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง28.00..... กิโลเมตร			92.39	บาท/ลบ.ม.
รวมค่าวัสดุและขนส่งถึงหน้างาน			242.39	บาท/ลบ.ม.