

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องทรงกลมแป้นและถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมเจาะบ่อบาดาล ซอยหลังโรงเรียน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกน้อย ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๙๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างห้องทรงกลมแป้นและถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมเจาะบ่อบาดาล ซอยหลังโรงเรียน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกน้อย ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖ นิ้ว ก่อสร้างห้องทรงกลมแป้นและถังกรองสนิม ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร และติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด ๒ แรงม้า ๒๒๐ V.AC. พร้อมอุปกรณ์ สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลำดับที่ ๑ หน้า ๓๙ (กองช่าง)

ค่าพิกัดจุดก่อสร้างโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๘๖๘๘ ลองจิจูด ๙๙.๘๖๓๐๒

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เป็นเงิน จำนวน ๖๖๖,๔๑๑.๑๖ บาท (หกแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทสิบหกสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๖.๑ นายรัชพล เสือสอาด

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นางสาวรุ่งทิภา ชูแก้ว

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

๖.๓ นายวรวิทย์ สุกสี

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคาากลาง จำนวน ๖๖๖,๔๑๑.๑๖ บาท (หกแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทสิบหกสตางค์) เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

* บัญชีประมาณการราคาากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.sprocurement.go.th

รายงานผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ	โครงการก่อสร้างหอถังทรงเหลี่ยมและถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขอยหลัง โรงเรียน				
เจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ				
สถานที่	หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์				
ประเภทงาน	ก่อสร้างอาคาร				
วันที่ประมาณการ	13 สิงหาคม 2568				
ราคาน้ำมันดีเซล B7 ลิตรละ 32.00 - 32.99 บาท					
ลำดับที่	รายการ	รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างฐานรากหอถังสูง	55,399.80	1.3084	72,485.10	ค่าธรรมเนียมขอ
2	ฐานถังกรองสนิม ขนาด 1.5 x 1.5 เมตร หนา 0.15 เมตร	1,803.55	1.3084	2,359.77	อนุญาตเจาะบ่อบาดาล
3	งานเดินสายไฟและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	3,957.40	1.3084	5,177.86	และใช้น้ำบาดาล ให้ผู้
4	งานเดินท่อระบบประปาส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาลไปยังหอถังเก็บน้ำ	9,321.77	1.3084	12,196.60	รับจ้างเป็นผู้ออกค่า
5	งานเดินท่อจากถังเหล็กเก็บน้ำ ไปยังถังกรองสนิม	7,005.45	1.3084	9,165.93	ใช้จ่าย
6	งานจัดหาและติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก	77,200.00	1.0000	77,200.00	
7	งานจัดหาและติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำสำเร็จรูป ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.	301,740.00	1.0000	301,740.00	
8	งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า	13,560.00	1.0000	13,560.00	
9	เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ติดตั้งและชุดควบคุมมาตรฐานครบชุด	56,229.12	1.0000	56,229.12	
10	งานเจาะบ่อน้ำบาดาล	116,186.78	1.0000	116,186.78	
11	ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า	110.00	1.0000	110.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า	0%			
	เงินประกันผลงาน	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%			
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			666,411.16	
	คิดเป็นเงินเพียง			666,411.16	
ตัวอักษร	หกแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทสิบหกสตางค์				

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวรุ่งทิวา ชูแก้ว)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรวิทย์ สุกสี)
วิศวกร โยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายรัชพล เสือสอาด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบแสดงปริมาณงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
							ค่าแรง	รวมค่าแรง		
1	งานก่อสร้างฐานรากหลังคาสูง									
	1.1 งานขุดดิน+ถมดิน	28.150	ลบ.ม	-	-	142.00	3,997.30	3,997.30	3,997.30	
	1.2 งานทรายหยาบอัดแน่น	0.722	ลบ.ม	467.29	337.38	104.00	75.09	412.47	412.47	
	1.3 งาน ไม้แบบ+คร่า +ค่าแรง	17.830	ตร.ม	607.48	10,831.37	139.00	2,478.37	13,309.74	13,309.74	
	1.4 คอนกรีตขยายอัตราส่วน 1:3:5	1.440	ลบ.ม	1,542.06	2,220.57	327.00	470.88	2,691.45	2,691.45	
	1.5 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	8.324	ลบ.ม	1,962.62	16,336.85	419.00	3,487.76	19,824.60	19,824.60	
	1.6 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด RB 9 มม.	0.049	ตัน	22,919.38	1,123.05	4,400.00	215.60	1,338.65	1,338.65	
	1.7 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด RB 12 มม.	0.222	ตัน	22,857.79	5,074.43	3,600.00	799.20	5,873.63	5,873.63	
	1.8 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด RB 15 มม.	0.105	ตัน	20,500.00	2,152.50	3,600.00	378.00	2,530.50	2,530.50	
	1.9 เหล็ก ANCHOR BOLT ขนาด Ø 25 มม(ครบชุด)	12.00	ตัว	340.00	4,080.00	-	-	4,080.00	4,080.00	
	1.10 ลวดผูกเหล็ก	11.29	กก.	93.46	1,055.16	-	-	1,055.16	1,055.16	
	1.11 ตะปู	5.57	กก.	51.40	286.30	-	-	286.30	286.30	
	รวม หมวด 1				43,497.61		11,902.19	55,399.80		
2	ฐานหลังกรองตมิม ขนาด 1.5 x 1.5 เมตร หนา 0.15 เมตร									
	2.1 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	0.338	ลบ.ม	1,962.62	663.37	419.00	141.62	804.99	804.99	
	2.2 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด RB 9 มม.	0.015	ตัน	22,919.38	343.79	4,400.00	66.00	409.79	409.79	
	2.3 งาน ไม้แบบ+คร่า +ค่าแรง	0.72	ตร.ม	607.48	437.39	139.00	100.08	537.47	537.47	
	2.4 ลวดผูกเหล็ก	0.45	กก.	93.46	42.06	-	-	42.06	42.06	
	2.5 ตะปู	0.18	กก.	51.40	9.25	-	-	9.25	9.25	
	รวม หมวด 2				1,495.85		307.70	1,803.55		

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวรุ่งทิภา ชูแก้ว)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรวิทย์ ตุกสี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายรัชพล เกื้อสอาด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างห้องปฏิบัติการเคมีและเครื่องสำอางค์ พร้อมเจาะบ่อบาดล ขอยหลังโรงเรียน

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สถานที่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองแกน้อย ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ประเภทงาน ก่อสร้างอาคาร
 วันที่ประมาณการ 13 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
							(บาท)	(บาท)		
3	งานเดินสายไฟและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า									
	3.1 สายไฟทองแดง IEC01 THW ขนาด 16 sq.mm	38.00	ม.	76.30	2,899.40	20.00	760.00	760.00	3,659.40	
	3.2 ชุดเร็คคิตติ้งโซ่สายไฟ แบบ 2 ช่อง พร้อมลูกเร็ค	2.00	ชุด	149.00	298.00	-	-	-	298.00	
	รวม หมวด 3				3,197.40		760.00	760.00	3,957.40	
4	งานเดินท่อระบบประปาส่งน้ำจากปลอก่อน้ำบาดาลไปยังห้องล้างแก้ว									
	4.1 ข้อต่อนิปลิ้นเหล็ก(GS)ขนาด 2 นิ้ว(บริเวณชุดปลอก่อน้ำบาดาล-ทางเข้าห้องล้าง)	6.00	ชุด	54.25	325.50	16.27	97.62	97.62	423.12	
	4.2 ข้อต่อสามทางเหล็ก(GS)ขนาด 2 นิ้ว(บริเวณชุดปลอก่อน้ำบาดาล)	1.00	ชุด	154.38	154.38	46.31	46.31	46.31	200.69	
	4.3 วาล์วกักเก็บ(GS)ขนาด 2 นิ้ว(บริเวณชุดปลอก่อน้ำบาดาล)	1.00	ชุด	1,178.00	1,178.00	353.40	353.40	353.40	1,531.40	
	4.3 ประตุน้ำ(บอลวาล์ว) ทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว(บริเวณชุดปลอก่อน้ำบาดาล)	2.00	ชุด	1,100.00	2,200.00	330.00	660.00	660.00	2,860.00	
	4.4 ข้อต่อเหล็ก 90 องศา(GS)ขนาด 2 นิ้ว(บริเวณชุดปลอก่อน้ำบาดาล-ทางเข้าห้องล้าง)	4.00	ชุด	86.79	347.16	26.00	104.00	104.00	451.16	
	4.5 ข้อต่อยูนิเอินเหล็ก(GS)ขนาด 2 นิ้ว(บริเวณทางเข้าห้องล้าง)	1.00	ชุด	247.00	247.00	74.10	74.10	74.10	321.10	
	4.6 ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด 2 นิ้ว	3.00	ม.	190.50	571.50	90.00	270.00	270.00	841.50	
	4.7 ข้อต่อทรงเกลียวนอก พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว	2.00	ชุด	15.16	30.32	4.50	9.00	9.00	39.32	
	4.8 ท่อ พีวีซี ขึ้นคุณภาพ 8.5 ขนาด 2 นิ้ว	4.00	ม.	37.85	151.40	40.00	160.00	160.00	311.40	
	4.9 Flow switch ขนาด 2 นิ้ว (บริเวณห้องล้าง)	1.00	ชุด	1,676.67	1,676.67	503.00	503.00	503.00	2,179.67	
	4.10 ข้อต่อสามทางเหล็ก(GS) ขนาด 2 นิ้ว x 1 นิ้ว	1.00	ชุด	124.93	124.93	37.48	37.48	37.48	162.41	
	รวม หมวด 4				7,006.86		2,314.91	2,314.91	9,321.77	

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
 (นายรัชพล เสือสะอาด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ
 (นายวรวิทย์ สุทธิ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)กรรมการ
 (นางสาวรุ่งทิภา ชูแก้ว)
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างห้องปฏิบัติการเคมีและห้องปฏิบัติการชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์
 เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สถานที่ 3 บ้านหนองนกน้อย ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ประเภทงาน ก่อสร้างอาคาร
 วันที่ประมาณการ 13 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
5	งานเดินท่อจากถังเหล็กเก็บน้ำ ไปยังถังกรองสามมี							
	5.1 นิบเป็ดเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด ๑.3 นิ้ว	ชุด	170.81	683.24	51.24	204.96	888.20	
	5.2 ยูนิเวนเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด ๑.3 นิ้ว	ชุด	659.72	659.72	197.91	197.91	857.63	
	5.3 ซ็อก 90 องศา เหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด ๑.3 นิ้ว	ชุด	231.88	927.52	69.56	278.24	1,205.76	
	5.4 ท่อเหล็กกอลาสังกะสี ขนาด ๑.3 นิ้ว(แนวตั้งออกจากท่อถึง+แนวตั้งเข้าถังกรอง)	ม.	329.85	1,979.10	145.00	870.00	2,849.10	
	5.5 ท่อ พีวีซี ขนาด ๑.5 นิ้ว	ม.	51.22	409.76	75.00	600.00	1,009.76	
	5.6 ข้อต่อทรงกลีวยวอก พีวีซี ขนาด ๑.3 นิ้ว	ชุด	75.00	150.00	22.50	45.00	195.00	
	รวม หมวด 5		4,809.34	77,200.00	2,196.11	7,005.45	7,005.45	รวมค่าขนส่ง
6	งานจัดหาและติดตั้งถังกรองสามมีเหล็ก							
	6.1 ถังกรองสามมีเหล็ก รูปทรงกระบอก ขนาด ๑.1.5 เมตร ความสูง 1.20 เมตร	ชุด	77,200.00	77,200.00	-	-	77,200.00	ค่าติดตั้ง
	สารกรองที่อยู่ภายในถังกรองสามมีเหล็กและวาล์วหน้าเครื่องพร้อมอุปกรณ์		-	-	-	-	-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)
	ต่างๆครบชุดตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล		-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าขนส่ง และติดตั้ง		-	-	-	-	-	
	รวม หมวด 6		77,200.00	77,200.00	-	-	77,200.00	
7	งานจัดหาและติดตั้งห้องถังเหล็กเก็บน้ำสำเร็จรูป ขนาดความสูง 20 ซม.							
	7.1 ห้องถังเหล็กทรงเหลี่ยมสำเร็จรูป ขนาดความสูง 20 ซม. สูง 20 ม.	ถึง	301,740.00	301,740.00	-	-	301,740.00	รวมค่าขนส่ง
	พร้อมตัวประกอบอื่น ๆ ประกอบด้วย		-	-	-	-	-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)
	- เสาหล่อที่ทองแดง	ชุด	-	-	-	-	-	
	- สายทองแดงเบอร์ 25 ตร.มม. พร้อมอุปกรณ์ รวมสายรัดท่อ	ม.	-	-	-	-	-	
	- แท่งเหล็กดิน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.58 มม.ยาว 2.40 ม.(พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งระบบสายดิน)	ชุด	-	-	-	-	-	
	- สวิตซ์ควบคุมระดับน้ำ	ชุด	-	-	-	-	-	
	รวม หมวด 7		301,740.00	301,740.00	-	-	301,740.00	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายรัชพล เสือสอาด)

(นายวริทธิ์ สุทธิสี)

(นางสาวรุ่งทิวา ชูแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ



(ลงชื่อ).....กรรมการ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และโรงจอดรถ พร้อมอะไหล่อาคาร ของหลังโรงเรียน
 เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สถานที่ 3 บ้านหนองนกน้อย ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ประเภทงาน ก่อสร้างอาคาร
 วันที่ประมาณการ 13 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ยอดยกมา				301,740.00			301,740.00	
	- เครื่องวัดความดันขนาดหน้ามีมโนเมทว 2 นิ้ว	1.00	ชุด						
	- ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด ๑.2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 สูง 14 ม.รวมอุปกรณ์(ทางน้ำเข้า)	13.00	ม.						
	- วาล์วกันกลับแบบแกว่ง(Swing Check Valves)ชนิดทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว(ทางน้ำเข้า)	1.00	ชุด						
	- ข้อต่อหนีบเกล็ดเหล็ก(GS) ขนาด ๑.2 นิ้ว(ทางเข้าห้อง)	1.00	ชุด						
	- ท่อเหล็ก ขนาด ๑.3 นิ้ว ขวออกจากห้องถึง 1 ม.รวมอุปกรณ์(ทางน้ำขั้วชุดที่ 1)	1.00	ม.						
	- ประตุน้ำ(บอลวาล์ว) ทองเหลือง ขนาด 3 นิ้ว(ทางน้ำจ่ายชุดที่ 1)	1.00	ชุด						
	- ท่อเหล็ก ขนาด ๑.3 นิ้ว ขวออกจากห้องถึง 1 ม.รวมอุปกรณ์(ทางน้ำขั้วชุดที่ 2)	1.00	ม.						
	- ประตุน้ำ(บอลวาล์ว) ทองเหลือง ขนาด 3 นิ้ว(ทางน้ำจ่ายชุดที่ 2)	1.00	ชุด						
	- ท่อเหล็ก ขนาด ๑.2 นิ้ว ขวออกจากห้องถึง 1 ม.สูง 0.15 ม.รวมอุปกรณ์(ทางน้ำทิ้ง)	1.00	ม.						
	- ประตุน้ำ(บอลวาล์ว) ทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว(ทางน้ำทิ้ง)	1.00	ชุด						
	- ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด ๑.2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 สูง 14.6 ม.รวมอุปกรณ์(ทางน้ำเดิน)	12.00	ม.						
	รวม หมวด 7				301,740.00			301,740.00	
8	งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า								
	8.3 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำและวางรถไฟฟ้าพร้อมพร้อมอุปกรณ์ ระบบManual/ระบบAuto								
	ครบชุด ตามมาตรฐานของกรมทรัพย์กรมน้ำบาดาล	1.00	ชุด	13,560.00	13,560.00			13,560.00	รวมค่าแรง
	รวม หมวด 8				13,560.00			13,560.00	
9	เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ติดตั้งและชุดควบคุมมาตรฐานครบชุด								
	9.1 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์ปั๊มได้แรง 220 V-AC สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม/ชม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	48,600.00	48,600.00			48,600.00	
	- ท่อ PVC 2 นิ้ว ชั้น 13.5 (ท่อสูบน้ำ)	8.00	ฟุตอน	247.66	1,981.28	160.00		3,261.28	
	ยอดยกไป				50,581.28			51,861.28	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายรัชพล เสือสอาด) (นางสาวรุ่งทิwa ชูแก้ว) กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายวรวิทย์ สุทธิ) (นางพัชราภรณ์ ชำนาญการ) กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายวรวิทย์ สุทธิ) (นางพัชราภรณ์ ชำนาญการ) กรรมการ
 วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างห้องปฏิบัติการและสิ่งกรองสเต็มเหล็ก พร้อมเจาะโอบาคาล ขอยหลังโรงเรียน
 เข้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สถานที่ 3 บ้านหนองนกน้อย ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ประเภทงาน ก่อสร้างอาคาร
 วันที่ประมาณการ 13 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ยอดยกมา				50,581.28		1,280.00	51,861.28	
	-ซื้อท่อเกลียวนอก 2 นิ้ว	ชุด	8.00	15.16	121.28	-	-	121.28	
	-ซื้อท่อเกลียวใน 2 นิ้ว	ชุด	8.00	24.42	195.36	-	-	195.36	
	มีวัสดุหรือวัสดุที่ติดกับเปิดปากบ่อน								
	-สายไฟฟ้า VCT 3 x 2.5	ม.	40.00	88.28	3,531.20	13.00	520.00	4,051.20	
	รวม หมวด 9				54,429.12		1,800.00	56,229.12	
10	งานเจาะบ่อน้ำบาดาล								
	10.1 ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด ๑6 นิ้ว ท่อ พีวีซี ชั้น 13.5 รวมอุปกรณ์ครบชุด	ม.	50.00	-	-	2,226.57	111,328.50	111,328.50	
	ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล								
	10.2 ฝาปิดปากบ่อ(ฝาบน)ที่สวมแน่นเหล็กหนียวหน้าแปลนมาตรฐาน DIN PN 10 หรือ IS 10K ขนาด ๑6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1.00	3,100.00	3,100.00	-	-	3,100.00	
	ชุดประกอบปากบ่อน้ำบาดาล(ด้านล่าง) ชนิด พีวีซี ข้อต่อทรงหน้างาน ขนาด ๑6 นิ้ว								
	10.3 ค่าทดสอบและวิเคราะห์น้ำบาดาล	ชุด	1.00	-	-	1,758.28	1,758.28	1,758.28	
	รวม หมวด 10				3,100.00		113,086.78	116,186.78	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายรัชพล เสือสะอาด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายวรวิทย์ ตู่เกี๋ย)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวรุ่งทิภา ชูแก้ว)
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ