

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพลอยสว่าง หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบลัด ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๔๙๑,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพลอยสว่าง หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบลัด ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ช้างละ ๐.๒๐ เมตร สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลำดับที่ ๕ หน้า ๒๔

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๘๘๙๗ ลองจิจูด ๙๙.๘๗๖๙๖

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๙๐๘๓ ลองจิจูด ๙๙.๘๗๖๘๖

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เป็นเงิน จำนวน ๔๙๙,๗๘๕.๓๙ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทสามสิบเก้าสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายรัชพล เสือสอาด

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นางสาวรุ่งทิวา ชูแก้ว

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

๖.๓ นายวรวิทย์ สุกสี

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

### หมายเหตุ

\* ผู้บริหารได้อนุมัติราคากลาง จำนวน ๔๙๙,๗๘๕.๓๙ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทสามสิบเก้าสตางค์) เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

\* บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

รายงานผลราคากลางค่างานก่อสร้าง  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  
จ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๓

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย พลอยสว่าง ผิวจระกรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๕.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร  
เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบลัด ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
แบบเลขที่ -  
ประมาณการตามแบบ ปร.๔  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๑.๐๐ - ๓๑.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๔๙๙,๗๘๕.๓๙	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
๕	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ชั่วคราว)	-	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป			๔๙๙,๗๘๕.๓๙
	คิดเป็นเงินเพียง		๔๙๙,๗๘๕.๓๙
ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทสามสิบเก้าสตางค์		

( ลงชื่อ ).....กรรมการ  
(นางสาวรุ่งทิวา ชูแก้ว)  
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

( ลงชื่อ ).....กรรมการ  
( นายวรวิทย์ สุขสี )  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
( นายรัชพล เสือสอาด )  
ผู้อำนวยการกองช่าง



**ข้อมูลประกอบประมาณราคา  
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ**

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘  
ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๑.๐๐ - ๓๑.๙๙ บาท

**โครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย พลอยสว่าง ผิวจราชกรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๕.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร

**เจ้าของโครงการ** กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ

**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบสถ์ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

**๑ งานวางป่าขุดต่อ**

งานกรุยทางขนาดเบา ๑.๗๔ บาท/ตร.ม.

**๒ Portland Cement Concrete Pavement .....๑๕.....Cm.Thick**

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ DWG.No.TS-๔๐๑ หรือ ๔๐๒ Panel Size ๔.๐๐x๑๐.๐๐ ม.

ปริมาณงานทั้งโครงการ ๘๖๐.๐๐ ตร.ม.

ค่าคอนกรีต + ค่าผสม ๑,๙๖๒.๖๒ บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ ๔๐.๐๐ ตร.ม.

ค่าคอนกรีต ๖.๐๐ ลบ.ม. @ ๑,๙๖๒.๖๒ บาท/ลบ.ม. = ๑๑,๗๗๕.๗๒ บาท

ค่าเหล็กเสริม Wire mesh ๖ mm.@ ๐.๒๐ # ๔๐ ตร.ม. @ ๗๐.๐๐ = ๒,๘๐๐.๐๐ บาท

ค่าวางเหล็กเสริม Wire mesh ๖ mm.@ ๐.๒๐ # ๔๐ ตร.ม. @ ๕.๐๐ = ๒๐๐.๐๐ บาท

ค่าแบบ ๑๐ ม. @ ๒๐.๖๐ = ๒๐๖.๐๐ บาท

ค่าปูผิวคอนกรีต ๔๐ ตร.ม. @ ๑๒.๑๗ = ๔๘๖.๘๐ บาท

ค่าบ่ม ๔๐ ตร.ม. @ ๕.๙๕ = ๒๓๘.๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายรวม ๑๕,๗๐๖.๕๒ บาท

ค่างานต้นทุน ๓๙๒.๖๖ บาท/ตร.ม.

**๓ งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร**

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต) ๔๖๗.๒๙ บาท

ส่วนยุบตัว x ๑.๔ ๖๕๔.๒๑ บาท/ลบ.ม.

**๔ Expansion Jiony**

คิดจากความยาว Joint ๔.๐๐ ม.

ค่าเหล็ก RB๑๙mm.@๐.๓๐m. ๑๔.๔๖๙ กก. @ ๒๔.๔๖๘ ๓๕๔.๐๓ บาท

ทาสี+จาระบี ๑๓.๐๐ ชุด @ ๔.๐๐ ๕๒.๐๐ บาท

Joint Filler ๐.๕ ตร.ม. @ ๓๒ = ๑๖.๐๐ บาท

Joint Sealer ๒.๕ ลิตร @ ๔๕ = ๑๑๒.๕๐ บาท

ค่าหยอดยาง ๔.๐๐ เมตร @ ๑๔.๗๗ ๕๙.๐๘ บาท

แผ่นพลาสติก ๔.๐ เมตร @ - - บาท

ค่าใช้จ่ายรวม ๕๙๓.๖๑ บาท

ค่างานต้นทุน ๑๔๘.๔๐ บาท/เมตร

**๕ Contraction Jiont**

คิดจากความยาว Joint ๔.๐๐ ม.

ค่าเหล็ก RB๑๙mm.@๐.๓๐m. ๑๔.๔๖๙ กก. @ ๒๔.๔๖๘ ๓๕๔.๐๓ บาท

ค่าตัด Joint และหยอดยาง ๔ ม. @ ๒๓.๖๓ = ๙๔.๕๒ บาท

ทาสี+จาระบี ๑๓ ชุด @ ๔.๐๐ = ๕๒.๐๐ บาท

Joint Sealer ๑.๕ ลิตร @ ๔๕ = ๖๗.๕๐ บาท

แผ่นพลาสติก ๔.๐๐ เมตร @ - - บาท

ค่าใช้จ่ายรวม ๕๖๘.๐๕ บาท

ค่างานต้นทุน ๑๔๒.๐๑ บาท/เมตร

**๖ งานหินคลุก**

ค่าวัสดุที่แหล่ง ๒๔๗.๕๐ บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน) - บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง .....๒๘.๐๐..... กิโลเมตร ๖๒.๘๔ บาท/ลบ.ม.

รวมค่าวัสดุและขนส่งถึงหน้างาน ๓๑๐.๓๔ บาท/ลบ.ม.