

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสุขสมบูรณ์ ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 133.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 465.50 ตารางเมตร


ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร ทำการรื้อพื้นที่ทาง คสล.เดิมยาว 80.00 เมตร กว้าง 3.50 เมตร (รื้อขนไป)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านโคกพัฒนา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานฉาंपา่ซุดตอ								
	1.1 งานกรุยทางขนาดเบา	465.50	ตร.ม.	1.56	726.18	1.3624	2.13	989.35	
	1.2 รื้อพื้นที่ทาง คสล.เดิมยาว 80.00 เมตร	280.00	ตร.ม.	50.00	14,000.00	1.3624	68.12	19,073.60	
	กว้าง 3.50 เมตร (รื้อขนไป)								
2	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร								
	2.1 งานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	465.50	ตร.ม.	419.74	195,388.97	1.3624	571.85	266,197.93	
	2.2 Expansion Joint	3.50	ม.	239.24	837.34	1.3624	325.94	1,140.79	
	2.3 Contraction Joint	42.00	ม.	98.28	4,127.76	1.3624	133.90	5,623.66	
3	งานไหล่ทางหินคลุก								
	3.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	15.96	ลบ.ม.	222.49	3,550.94	1.3624	303.12	4,837.80	
	รวมยอด				218,631.19		1,405.06	297,863.13	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							297,863.13	


(ลงชื่อ).....
(นางสาวสุวิธรา สิงห์เสนา)


(ลงชื่อ).....
(นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา)

นิติกรชำนาญการ (วช.)


(ลงชื่อ).....
(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร