

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศิริกิจ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขอนเหนือ ตำบลหินเหล็กไฟ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๓๘๙,๓๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศิริกิจ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขอนเหนือ ตำบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM ๔๗P E ๕๙๙๐๗๐ N ๑๓๘๙๘๖๗

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM ๔๗P E ๕๙๘๘๔๙ N ๑๓๘๙๘๗๑

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

เป็นเงิน จำนวน ๓๘๙,๓๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๖.๑ นายรัชพล เลือฮอาด

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

๖.๓ นายธรรมบุญ มากภิรมย์

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

พิริย
พิริย
พิริย

(ลงชื่อ)


(นายนาวิน มุลมังคละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคาากลาง จำนวนเงิน ๓๘๙,๓๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

* บัญชีประมาณการราคาากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.sprocurement.go.th

สรุปราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
(ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2561)

โครงการ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยศิริกิจ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 220 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561


ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 28.00 - 28.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	
2	ประเภทงานทาง	391,743.72	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า 0%		
	เงินประกันผลงาน 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	391,743.72	
	คิดเป็นเงินเพียง	389,300.00	
ตัวอักษร	สามแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน		

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธรรมบุญ มากภิมมย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัชพล เสือสอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยศิริกิจ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 220 เมตร ทน 0.15 เมตร ใต้ทางลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_N (บาท)	ราคาต่อหน่วย xF (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางขนาดกลาง	792.00	ตร.ม.	1.70	1,346.40	1.3624	2.32	1,834.34	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต ทน 0.15 เมตร 2.1งานคอนกรีต ทน 0.15 เมตร 2.2 Expansion Joint	660.00 63.00	ตร.ม. ม.	415.22 63.71	274,045.20 4,013.73	1.3624 1.3624	565.70 86.80	373,359.18 5,468.31	
3	งานใต้ทางหินคลุก 3.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	26.40	ลบ.ม.	308.11	8,134.10	1.3624	419.77	11,081.90	
	รวมยอด				287,539.43		1,074.58	391,743.72	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							391,743.72	

(ลงชื่อ).....

(นายธรรมบุญ มากภิรมย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....

(นายรัชพล เสือสะอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัชพล เสือสะอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัชพล เสือสะอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง