

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยตาสุ่ม หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบล้อ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๓๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยตาสุ่ม หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบล้อ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๗.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๔๙.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๖๐๕๙๘ ลองจิจูด ๙๙.๘๗๘๓๓

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๖๐๕๖๕ ลองจิจูด ๙๙.๘๗๗๘๓

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘

จำนวนเงิน ๓๒๘,๓๖๑.๕๑ บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบบเอ็ดสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจักริน พ่วงดี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

๖.๒ นางพิรพรรณ ไพบูลย์อนันต์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

๖.๓ นายวรวิทย์ สุกสี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคากลาง จำนวนเงิน ๓๒๘,๓๖๑.๕๑ บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบบเอ็ดสตางค์) เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

* บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th

สรุปผลราคาค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยตาสุ่ม ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๗ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๔๙.๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบสถ์ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๓๒๘,๓๖๑.๕๑	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๒๘,๓๖๑.๕๑	
	คิดเป็นเงินเพียง	๓๒๘,๓๖๑.๕๑	
ตัวอักษร	สามแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์		

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางพิชิตวรรณ ไพบุลย์อนันต์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายวรวิทย์ สุกสี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายจักริน จิตรโกติน)
หัวหน้าสำนักปลัด

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายกลุ่ม ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑.๕๗ เมตร
 หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๔๙.๕ ตารางเมตร ใต้ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านวังโปลี ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการตามแบบ ปร.๔

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานกรูยทางขนาดเบา	๖๒๒.๓๐	ตร.ม.	๑.๗๖	๑,๐๙๗.๖๕	๑.๓๖๕๒	๒.๔๐	๑,๔๗๐.๑๓	
๒	งานผิวจราจรคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร	๒๗.๔๘	ลบ.ม.	๖๕๔.๒๑	๑๗,๙๗๖.๖๙	๑.๓๖๕๒	๘๗๒.๔๗	๒๔,๕๒๕.๑๖	
	๒.๑ งานทรายรองพื้นผิวคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร	๕๕๙.๕๐	ตร.ม.	๓๖๓.๓๐	๑๙๙,๖๓๓.๓๕	๑.๓๖๕๒	๕๙๕.๖๑	๒๗๒,๓๓๙.๙๒	
	๒.๒ งานคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร	๑๐.๕๐	ม.	๑๕๕.๒๘	๑,๕๒๕.๕๔	๑.๓๖๕๒	๑๙๘.๑๙	๒,๐๘๑.๐๑	
	๒.๓ Expansion Joint	๕๒.๐๐	ม.	๑๓๘.๙๑	๕,๘๓๔.๒๒	๑.๓๖๕๒	๑๘๘.๕๐	๗,๙๕๙.๐๕	
๓	งานใส่สททางหินคลุก								
	๓.๑ หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร	๑๒.๕๖	ลบ.ม.	๓๔๔.๓๕	๔,๓๒๕.๐๓	๑.๓๖๕๒	๔๖๙.๗๖	๕,๙๐๐.๒๑	
๔	งานลูกรัง								
	๔.๑ ลูกกรังรองพื้นทางหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๘๒.๔๒	ลบ.ม.	๑๒๕.๒๘	๑๐,๓๒๕.๕๘	๑.๓๖๕๒	๑๗๐.๙๑	๑๔,๐๘๖.๑๕	
	รวมยอด				๒๔๐,๖๙๘.๙๖		๒,๔๑๘.๘๕	๓๒๘,๓๖๑.๕๑	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น								

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายจักริน จิตรโกติน)
 หัวหน้าสำนักงานปัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางพิรารัตน์ ไพบูลย์นันต์)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายวิฑูรย์ สุทธิ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

**ข้อมูลประกอบประมาณราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ**

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘
ราคาน้ำมันดีเซล ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายตารู่ม ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๗ เมตร
หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๔๙.๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร
เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบสถ์ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

๑ งานถางป่าขุดตอ

งานกรุยทางขนาดเบา ๑.๗๖ บาท/ตร.ม.

๒ Portland Cement Concrete Pavement๑๕.....Cm.Thick

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ DWG.No.TS-๔๐๑ หรือ ๔๐๒ Panel Size ๓.๕x๑๐.๐๐ ม.

พื้นที่ตะแกรงเหล็กขนาด ๓.๕๐ x ๑๐.๐๐ ๓๕ ตร.ม.

ปริมาณงานทั้งโครงการ ๓.๕๐ x ๑๕๗.๐๐ ๐.๑๕ ๘๒.๔๓ ลบ.ม.

ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ ๑,๗๖๑.๖๘ บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ ๓๕.๐๐ ตร.ม.

ปริมาณคอนกรีต ๓๕.๐๐ ตร.ม ๐.๑๕ ม. ๕.๒๕ ลบ.ม.

ค่าคอนกรีต ๕.๒๕ ลบ.ม. @ ๑,๗๖๑.๖๘ บาท/ลบ.ม. = ๙,๒๔๘.๘๒ บาท

ค่าเหล็กเสริม Wire mesh ๖ mm.@ ๐.๒๐ # ๓๕ ตร.ม. @ ๗๐ ๒,๔๕๐.๐๐ บาท

ค่าวางเหล็กเสริม Wire mesh ๖ mm.@ ๐.๒๐ # ๓๕ ตร.ม. @ ๕ ๑๗๕.๐๐ บาท

ค่าแบบข้าง ๒ ข้าง ๑๐.๐๐ เมตร ๒๐.๖๐ บาท ๒๐๖.๐๐ บาท

ค่าปูผิวคอนกรีต ๓๕.๐๐ ตารางเมตร ๑๒.๒๑ บาท ๔๒๗.๓๕ บาท

ค่าบ่ม ๓๕.๐๐ ตารางเมตร ๕.๙๕ บาท ๒๐๘.๒๕ บาท

ค่าใช้จ่ายรวม ๑๒,๗๑๕.๘๒ บาท

ค่างานต้นทุน ๑๒,๗๑๕.๘๒ / ๓๕.๐๐ ๓๖๓.๓๐ บาท/ตร.ม.

๓ งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต) ๔๖๗.๒๙ บาท/ลบ.ม

ค่าขนส่ง กม.

รวม ๔๖๗.๒๙ บาท/ลบ.ม

ส่วนยุบตัว x ๑.๔ ๖๕๔.๒๑ บาท/ลบ.ม

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(บดทับ๗๕%)(งานดินคันทาง:บดทับ.....) x ๐.๗๕ - บาท/ลบ.ม

ค่าใช้จ่ายรวม ๖๕๔.๒๑ บาท/ลบ.ม

ค่างานต้นทุน ๖๕๔.๒๑

**ข้อมูลประกอบประมาณราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ**

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘
ราคาน้ำมันดีเซล ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายตามคูน้ำ ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๗ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๔๙.๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบสถ์ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

๔ Expansion Joint

คิดจากความยาว Joint	๓.๕๐ เมตร				
ค่าเหล็ก RB๑๙mm. @ ๐.๓๐ม.	๑๒.๒๔๓	กก. @	๒๔.๔๗	=	๒๙๙.๕๙ บาท
ทาสี+จาระบี	๑๑	ชุด @	๔	=	๔๔.๐๐ บาท
Joint Filler	๐.๔๓๗๕	ตร.ม. @	๓๒	=	๑๔.๐๐ บาท
Joint Sealer	๒.๑๘๗๕	ลิตร @	๔๕	=	๙๘.๔๔ บาท
ค่าหยอดยาง	๓.๕๐	เมตร @	๑๔.๙๙	=	๕๒.๔๗ บาท
แผ่นพลาสติก	๓.๕๐	เมตร @	-	=	บาท
ไม้แบบ	๐.๖๐	ลบ.ฟ. @	-	=	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					๕๐๘.๔๙ บาท
ค่างานต้นทุน	๕๐๘.๔๙	/	๓.๕๐		๑๔๕.๒๘ บาท/เมตร

๕ Contraction Joint

คิดจากความยาว Joint	๓.๕๐ เมตร				
ค่าเหล็ก RB๑๙mm. @ ๐.๓๐ม.	๑๒.๒๔๓	กก. @	๒๔.๔๗	=	๒๙๙.๕๙ บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	๓.๕๐	ม. @	๒๓.๘๗	=	๘๓.๕๕ บาท
ทาสี+จาระบี	๑๑.๐๐	ชุด @	๔.๐๐	=	๔๔.๐๐ บาท
Joint Sealer	๑.๓๑๒๕	ลิตร @	๔๕.๐๐	=	๕๙.๐๖ บาท
แผ่นพลาสติก	๓.๕๐ เมตร @		-	=	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					๔๘๖.๑๙ บาท
ค่างานต้นทุน	๔๘๖.๑๙	/	๓.๕๐		๑๓๘.๙๑ บาท/เมตร

๖ งานหินคลุก

ค่าวัสดุที่แหล่ง					๒๘๐.๕๐ บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)					- บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง๒๘.๐๐..... กิโลเมตร					๖๓.๘๕ บาท/ลบ.ม.
รวมค่าวัสดุและขนส่งถึงหน้างาน					๓๔๔.๓๕ บาท/ลบ.ม.

๗ งานลูกรัง

ค่าวัสดุที่แหล่ง					๔๐.๐๐ บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ชุด-ขน)					๓๒.๖๘ บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง ๒๓ กิโลเมตร					๕๒.๖๐ บาท/ลบ.ม.
รวมค่าวัสดุและขนส่งถึงหน้างาน					๑๒๕.๒๘ บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน					๑๒๕.๒๘ บาท/ลบ.ม.