

สรุปผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บุตรจันทร์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 175 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร
ลงลูกรังรองพื้นทางหนา 0.10 เมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	
2	ประเภทงานทาง	476,520.20	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า 0%		
	เงินประกันผลงาน 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
สรุป			476,520.20
	คิดเป็นเงินเพียง		467,000.00
ตัวอักษร	สีแสดหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน		

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนุกุล กระจับเงิน)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางมลเทียน เขิงชั้น)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธรรมบุญ มากภิรมย์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย บุตรจันทร์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 175 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร
 ใต้ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร ลิงลูกรังรองพื้นทางหนา 0.10 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหยียง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	F_N (บาท)	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางขนาดเบา	805.00	ตร.ม.	1.68	1,352.40	1.3624	2.29	1,842.51	
2	งานลูกรังรองพื้นทาง								
	2.1 ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	80.50	ลบ.ม.	203.23	16,360.02	1.3624	276.88	22,288.88	
	2.2 บดอัดเรียบ	80.50	ลบ.ม.	52.96	4,263.28	1.3624	72.15	5,808.29	
3	งานผิวจราจรคอนกรีต ทน 0.15 เมตร								
	3.1 งานคอนกรีต ทน 0.15 เมตร	700.00	ตร.ม.	444.54	311,176.25	1.3624	605.64	423,946.52	
	3.2 Expansion Joint	12.00	ม.	280.07	3,360.89	1.3624	381.57	4,578.87	
	3.3 Contraction Joint	52.00	ม.	140.71	7,316.79	1.3624	191.70	9,968.39	
4	งานไหล่ทางหินคลุก								
	4.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	21.00	ลบ.ม.	282.65	5,935.65	1.3624	385.08	8,086.73	
	รวมยอด				349,765.27		1,915.31	476,520.20	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							476,520.20	

ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง (นายอนุกุล กระจับเงิน)
 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (นายธรรมนุญ มากภิมมย์)
 (ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง (นางมลเทียน เชียงชั้น)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (นายกรโยธานายุกการ วิศวกรโยธานายุกการ)