



สรุปผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
(จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณปี 2560)


งานที่ก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย เจริญ
 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 208.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
 ของโครงการ กองช่าง อบ.ต.หินเหล็กไฟ
 งานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 เลขที่ -
 งบประมาณการตามแบบ ปร.4
 งบประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560

ราคามักรับขันเฉลี่ยต่อระยะ 26.00 - 26.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		
2	ประเภทงานทาง	493,571.25	
3	ประเภทงานชลประทาน		
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย		
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า 0%		
	เงินประกันผลงาน 0%		
	คอกเบี้ยเงินกู้ 6%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	493,571.25	
	คิดเป็นเงินเพียง	493,500.00	
วิอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน		

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธรรมบุญ มากภิรมย์)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวิฑล เสือสอาด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเจริญ

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 208.00 เมตร ทบ 0.15 เมตร ไหล่ข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 15 ต.หินเหล็กไฟ อ.ห้วยหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_m (บาท)	ราคาต่อหน่วย $x F_m$ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานตัด ขึ้นรูปคันทาง คัน - ขุดตัด	208.00	ลบ.ม.	20.71	4,307.68	1.3624	28.22	5,868.78	
2	งานฝังรางท่อคอนกรีต ทบ 0.15 เมตร 2.1 งานคอนกรีต ทบ 0.15 เมตร 2.2 Expansion Joint	832.00 83.00	ตร.ม. ม.	408.50 50.05	339,872.00 4,154.22	1.3624 1.3624	556.54 68.19	463,041.61 5,659.71	
3	งานโยธาข้างหินคอก 3.1 หินคอกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	41.60	ลบ.ม.	335.26	13,946.82	1.3624	456.76	19,001.14	
รวมยอด								493,571.25	
รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น								493,571.25	

(ลงชื่อ)..... กรรมการที่แทนตราตลาด

(นายธรรมบุญ มากรัมย์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติราชการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการที่แทนตราตลาด

(นายพิชิตชัย เสงี่ยม)

หัวหน้าช่างก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการที่แทนตราตลาด

(นายธรรมา เดือดอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง