ข้อมูลประกอบประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2566

ราคาน้ำมันดีเซล B7 ลิตรละ 35.00 - 35.99 บาท

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย.เขานิล ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 164 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

1 งานดิน ขุด-ขน

งานดิน ขุด-ขน		22.84	บาท/ตร.ม.

2 Portland Cement Concrete Pavement .....15.....Cm.Thick

ตามแบบมาตฐานเลขที่ DWG.No.TS-401 หรือ 402 Panel Size		2.50x10.00	ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ		820.00	ตร.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าผสม		1,750.00	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่		25.00	ตร.ม.
ค่าคอนกรีต	3.75 ลบ.ม. @ 1,750 บาท/ลบ.ม. =	6,562.50	บาท
ค่าเหล็กเสริม Wire mesh 6 mm.@ 0.20 #	25 ตร.ม. @ 75.00 =	1,875.00	บาท
ค่าวางเหล็กเสริม Wire mesh 6 mm.@ 0.20 #	25 ตร.ม. @ 5.00 =	125.00	บาท
ค่าแบบ	15 ม. @ 20.60 =	309.00	บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต	25 ตร.ม. @ 12.36 =	309.00	บาท
ค่าบ่ม	25 ตร.ม. @ 5.95 =	148.75	
ค่าใช้จ่ายรวม		9,329.25	บาท
ค่างานต้นทุน		**373.17**	บาท/ตร.ม.

3 งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.05 เมตร

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต)	467.29	บาท
ส่วนยุบตัว x 1.4	**654.21**	บาท/ลบ.ม.