

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองโสน ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบนัส ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองโสน ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบนัส ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลำดับที่ ๒ หน้า ๒

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๘๘๗๖๖ ลองจิจูด ๙๙.๘๗๓๕๘

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๙๐๔๑ ลองจิจูด ๙๙.๘๗๒๖๑

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เป็นเงิน จำนวน ๕๓๕,๙๐๓.๓๑ บาท (ห้าแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางจิราพร รอดภัย

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๖.๒ นางสาวทับทิม แสงงาม

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๖.๓ นายธรรมนุญ มากภิรมย์

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคากลาง จำนวน ๕๓๕,๙๐๓.๓๑ บาท (ห้าแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

* บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th

รายงานผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
จ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๓

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย หนองโสน ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๕.๐๐ เมตร
หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านวังโสน ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
แบบเลขที่ -
ประมาณการตามแบบ ปร.๔
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๑.๐๐ - ๓๑.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๕๓๕,๙๐๓.๓๑	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป			๕๓๕,๙๐๓.๓๑
	คิดเป็นเงินเพียง		๕๓๕,๙๐๓.๓๑
ตัวอักษร	ห้าแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์		

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวทับทิม แสงงาม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธรรมณู มากภิรมย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อมูลประกอบประมาณราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘
ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๑.๐๐ - ๓๑.๙๙ บาท

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย หนองโสน ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๕.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร
เจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบสถ์ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

๑ งานถางป่าขุดต่อ

งานกรุยทางขนาดเบา ๑.๗๔ บาท/ตร.ม.

๒ Portland Cement Concrete Pavement๑๕.....Cm.Thick

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ DWG.No.TS-๔๐๑ หรือ ๔๐๒ Panel Size ๔.๐๐x๑๐.๐๐ ม.

ปริมาณงานทั้งโครงการ ๘๖๐.๐๐ ตร.ม.

ค่าคอนกรีต + ค่าผสม ๑,๙๖๒.๖๒ บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ ๔๐.๐๐ ตร.ม.

ค่าคอนกรีต ๖.๐๐ ลบ.ม. @ ๑,๙๖๒.๖๒ บาท/ลบ.ม. = ๑๑,๗๗๕.๗๒ บาท ๑,๙๖๒.๖๒๐

ค่าเหล็กเสริม Wire mesh ๖ mm.@ ๐.๒๐ # ๔๐ ตร.ม. @ ๗๐.๐๐ = ๒,๘๐๐.๐๐ บาท ๔๐.๐๐๐

ค่าวางเหล็กเสริม Wire mesh ๖ mm.@ ๐.๒๐ # ๔๐ ตร.ม. @ ๕.๐๐ = ๒๐๐.๐๐ บาท ๔๐.๐๐๐

ค่าแบบ ๑๐ ม. @ ๒๐.๖๐ = ๒๐๖.๐๐ บาท ๑๐.๐๐๐

ค่าปูผิวคอนกรีต ๔๐ ตร.ม. @ ๑๒.๑๗ = ๔๘๖.๘๐ บาท ๔๐.๐๐๐

ค่าปัม ๔๐ ตร.ม. @ ๕.๙๕ = ๒๓๘.๐๐ บาท ๔๐.๐๐๐

ค่าใช้จ่ายรวม ๑๕,๗๐๖.๕๒ บาท

ค่างานต้นทุน ๓๙๒.๖๖ บาท/ตร.ม.

๓ งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต) ๔๖๗.๒๙ บาท

ส่วนยุบตัว x ๑.๔ ๖๕๔.๒๑ บาท/ลบ.ม.

๔ Expansion Jiony

คิดจากความยาว Joint ๔.๐๐ ม.

ค่าเหล็ก RB๑๙mm.@๐.๓๐m. ๑๔.๔๖๙ กก. @ ๒๔.๔๖๘ ๓๕๔.๐๓ บาท ๒๔.๔๖๘

ทาสี+จาระบี ๑๓.๐๐ ชุด @ ๔.๐๐ ๕๒.๐๐ บาท ๑๐.๐๐๐

Joint Filler ๐.๓ ตร.ม. @ ๓๒ = ๙.๖๐ บาท ๐.๓๐๐

Joint Sealer ๑.๕ ลิตร @ ๔๕ = ๖๗.๕๐ บาท ๑.๕๐๐

ค่าหยอดยาง ๔.๐๐ เมตร @ ๑๔.๗๗ ๕๙.๐๘ บาท ๔.๐๐๐

แผ่นพลาสติก ๔.๐ เมตร @ - - บาท

ค่าใช้จ่ายรวม ๕๔๒.๒๑ บาท

ค่างานต้นทุน ๑๓๕.๕๕ บาท/เมตร

๕ Contraction Jiont

คิดจากความยาว Joint ๔.๐๐ ม.

ค่าเหล็ก RB๑๙mm.@๐.๓๐m. ๑๔.๔๖๙ กก. @ ๒๔.๔๖๘ ๓๕๔.๐๓ บาท ๑๒.๒๔๓

ค่าตัด Joint และหยอดยาง ๔ ม. @ ๒๓.๖๓ = ๙๔.๕๒ บาท ๔.๐๐๐

ทาสี+จาระบี ๑๓ ชุด @ ๔.๐๐ = ๕๒.๐๐ บาท ๑๐.๐๐๐

Joint Sealer ๑.๕ ลิตร @ ๔๕ = ๖๗.๕๐ บาท ๑.๕๐๐

แผ่นพลาสติก ๔.๐๐ เมตร @ - - บาท

ค่าใช้จ่ายรวม ๕๖๘.๐๕ บาท

ค่างานต้นทุน ๑๔๒.๐๑ บาท/เมตร

๖ งานหินคลุก

ค่าวัสดุที่แหล่ง ๒๔๗.๕๐ บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน) - บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง๒๘.๐๐..... กิโลเมตร ๖๒.๘๔ บาท/ลบ.ม.

รวมค่าวัสดุและขนส่งถึงหน้างาน ๓๑๐.๓๔ บาท/ลบ.ม.