

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายพหุสวรรค์ 2 (ต่อจากโครงการเดิม) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 319 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,595 ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_N (บาท)	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางขนาดเบ	1,914.00	ตร.ม.	1.72	3,292.08	1.3607	2.34	4,479.53	
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	79.75	ลบ.ม.	542.79	43,287.82	1.3607	738.58	58,901.74	
3	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร								
	3.1งานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	1,595.00	ตร.ม.	378.49	603,688.04	1.3607	515.01	821,438.32	
	3.2 Expansion Joint	30.00	ม.	284.49	8,534.70	1.3607	387.11	11,613.17	
	3.3 Contraction Joint	125.00	ม.	141.23	17,653.75	1.3607	192.17	24,021.46	
4	งานไหล่ทางหินคลุก								
	4.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	63.80	ลบ.ม.	264.66	16,885.31	1.3607	360.12	22,975.84	
	รวมยอด				693,341.70		2,195.33	943,430.05	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							943,430.05	



ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธรรมบุญ มากภิรมย์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ



(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวทับทิม แสงงาม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางจิราพร รอดภัย)
ปลัดอบต.หินเหล็กไฟ